

II - ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

I ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
Չոր գրունտի մշակումը էքսկավատորներով թրթուրավոր և շարժամասերով մինչև 1մ³ շերտի տարողությամբ, արտաթափելով, տեղափոխելով 20 մ վրա 130 ձիաուժ հզորությամբ բուլդոզերներով, գրունտի լրամշակումը ձեռքով (հատակի մաքրում) և լրամշակված գրունտի տեղափոխումը ձեռնակասայլակներով մինչև 20 մ :							
1	Y- 1 - 5 01.июн	II խմբի գրունտներ	1000մ ³	345,87	76,10	222,50	146
2	Y- 1 - 6 01.авг	III խմբի գրունտներ	"-	430,09	104,77	266,54	201
3	Y- 1 - 7 02.июн	IV խմբի գրունտներ	"-	639,44	129,79	422,26	249
4	Y- 1 - 8 02.авг	V խմբի գրունտներ	"-	863,00	255,92	489,14	491
II- VI խմբի բաց գրունտների մշակումը էքսկավատորներով թրթուրավոր և անիվային ընթացքով մինչև 1մ³ շերտի տարողությամբ արտաթափելով, լրամշակված գրունտի տեղափոխելով 20 մ վրա 130 ձիաուժ հզորությամբ բուլդոզերով, գրունտի լրամշակումը (հատակի մաքրում) ձեռքով և լրամշակված գրունտի տեղափոխումը ձեռնակասայլակներով մինչև 20 մ :							
5	Y- 1 - 16 04.июн	II խմբի գրունտներ	1000 մ ³	375,48	87,05	237,12	167
6	Y- 1 - 17 05.июн	III խմբի գրունտներ	"-	474,66	125,10	284,69	240
7	Y- 1 - 18 06.июн	IV խմբի գրունտներ	"-	705,76	161,06	448,25	309
Չոր գրունտի մշակումը էքսկավատորով մինչև 1մ³ շերտի տարողությամբ, թրթուրավոր և անիվային շարժամասերով, ավտոմոբիլների - ինքնաթափների վրա բարձելով, գրունտի լրամշակումը ձեռքով (հատակի մաքրում) և նրա տեղափոխումը ձեռնակասայլակներով մինչև 20 մ :							
8	Y- 1 - 35 10.июн	II խմբի գրունտներ	1000 մ ³	374,66	78,71	244,76	151
9	Y- 1 - 36 10.авг	III խմբի գրունտներ	"-	435,92	107,89	268,45	207
10	Y- 1 - 37 11.июн	IV խմբի գրունտներ	"-	400,39	132,91	212,76	255
11	Y- 1 - 38 11.авг	V խմբի գրունտներ	"-	916,10	192,86	598,04	370
Թաց գրունտի մշակումը էքսկավատորով մինչև 1մ³ շերտի տարողությամբ, թրթուրավոր և անիվային շարժամասերով, ավտոմոբիլների - ինքնաթափների վրա բարձելով, գրունտի լրամշակումը ձեռքով (հատակի մաքրում) և նրա տեղափոխումը ձեռնակասայլակներով մինչև 20 մ :							
12	Y- 1 - 46 13.май	II խմբի գրունտներ	1000 մ ³	373,44	90,17	232,23	173
13	Y- 1 - 47	III խմբի գրունտներ	"-	487,13	128,22	292,34	246

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
	14.июн						
14	Y- 1 - 46 15.июн	IV խմբի գրունտներ	-"	619,69	164,71	370,29	316
<p>Նախորդ փխրեցված ապառաջ IV-VI խմբի գրունտների մշակումը թրթուրավոր և անհիվային շարժամասերով էքսպլատատորներով մինչև 1մ³ տարողությամբ շերտերով, բարձելով ավտոմոբիլ - ինքնաթափի վրա, աշխատանքներ թափոնակույտների վրա, ներքին շերտի լրամշակումով հանքահատող մուրճերով և լրամշակված գրունտի տեղափոխումը ձեռնակա-սայլակներով մինչև 20 մ :</p>							
15	Y- 1 - 55 16.май	IV խմբի գրունտներ	-"	599,33	129,27	388,16	248
16	Y- 1 - 56 16.июл	V խմբի գրունտներ	1000մ ³	1052,14	182,95	725,39	351
17	Y- 1 - 57 18.май	VI խմբի գրունտներ	-"	1257,34	208,49	877,01	400
<p>Գրունտի մշակումը բուլդոզերով 130 ձիաուժ հզորությամբ տեղափոխելով մինչև 10 մ, բարձելով նախորդ փխրեցված գրունտի մինչև 1 մ³ շերտի տարողությամբ էքսպլատատորով, ավտոմոբիլ- ինքնաթափի վրա և աշխատանքներ թափոնակույտների վրա:</p>							
18	Y- 1 - 77 26.май	II խմբի գրունտներ	1000մ ³	283,17	5,73	238,74	11
19	Y- 1 - 78 26.июн	III խմբի գրունտներ	-"	320,43	7,04	269,60	13,5
20	Y- 1 - 79 26.июл	IV խմբի գրունտներ	-"	475,03	8,86	401,24	17
21	Y- 1 - 85 29.май	V խմբի գրունտներ	-"	675,30	8,08	574,93	15,5
22	Y- 1 - 86 29.июн	VI - VIII խմբի գրունտներ	-"	771,69	9,90	656,32	19
<p>Խրամատների և փոսորակների ծոցերի լցում գրունտով ,ընդհանուր ծավալը 20% - ձեռքով և 80% - բուլդոզերով 80 ձիաուժ հզորությամբ, տեղափոխելով մինչև 20 մ, 80% գրունտի խտացումը պնևմատիկ տոփանմամբ և 100% գրունտի վազումը ջրով:</p>							
23	Y- 1 - 107 38 - 5	II խմբի գրունտներ	100մ ³	44,43	15,64	22,72	30
<p>Խրամատների և փոսորակների ծոցերի լցում գրունտով ,ընդհանուր ծավալը 20% - ձեռքով և 80% - բուլդոզերով 180 ձիաուժ հզորությամբ, տեղափոխելով մինչև 20 մ, 80% գրունտի խտացումը պնևմատիկ տոփանմամբ և 100% գրունտի վազումը ջրով:</p>							
24	Y- 1 - 113 41- 5	II խմբի գրունտներ	100մ ³	40,69	15,64	19,49	30
25	Y- 1 - 114 41 - 6	III խմբի գրունտներ	-"	46,19	18,76	21,11	36
<p>2 ԲՆՏՈՆՅԱ և ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆՅԱ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ</p>							
1	E - 6 - 1 01.январь	Բնտոնն շերտի պատրաստումը B 3,5 բնտոնից	100մ ³	2539,77	71,41	45,86	137
2	E - 6 - 3 01.мар	Հիմքերի պատրաստումը պլանների տակ B 7,5 բնտոնից	-"	3290,53	176,18	132,78	338

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	E - 6 - 5 01.июн	Հիմքերի պատրաստումը պլանների տակ, ե/ք B 15 բնտոնից	-"	3308,22	269,48	209,22	517
4	E - 6 - 13 январь.13	Սյունների հիմքերի պատրաստումը B 7,5 բնտոնից	-"	3247,97	264,26	55,41	507
5	E - 6 - 14 январь.14	Նույնը, բուտոբնտոնյա B 7,5 բնտոնից	-"	2613,14	319,51	50,63	613
6	E - 6 - 20 январь.20	Բնտոնյա ժապավենային հիմքերի պատրաստումը B 7,5 բնտոնից	-"	2952,50	149,07	123,24	286
7	E - 6 - 21 январь.21	Նույնը, բուտոբնտոնյա B 7,5 բնտոնից	-"	2444,73	163,67	111,78	314
8	E - 6 - 90 11.январь	Հենապատերի և նկուղների պատերի պատրաստումը B 7,5 բնտոնից	-"	3091,36	146,47	53,50	281
9	E - 6 - 91 11.фев	Նույնը, բուտոբնտոնյա B 7,5 բնտոնից	-"	2477,89	193,38	48,72	371
10	E - 6 - 93 11.апр	Ե/ք հենապատերի և նկուղների պատերի պատրաստումը B 7,5 բնտոնից	-"	3554,98	295,54	162,41	567
11	E - 6 - 106 12.апр	Ե/ք պլանների պատրաստումը B 15 բնտոնից	-"	4612,03	693,24	545,50	1330
12	E - 6 - 126 13.фев	Բնտոնյա պատերի և միջնապատերի պատրաստումը B 15 բնտոնից	-"	5984,90	703,66	139,48	1350
13	E - 6 - 144 14.фев	Ե/բնտոնյա պատերի և միջնապատերի պատրաստումը B 15 բնտոնից	100մ ³	6098,32	875,67	199,67	1680
14	E - 6 - 160 15.январь	Ե/բնտոնյա հիմքային հեծանների պատրաստումը B 15 բնտոնից	-"	4094,30	578,57	155,72	1110
15	E - 6 - 161 15.фев	Ծածկերի, ենթամբարձիչային և շրջակապիչ ե/ք հեծանների պատրաստումը B 15 բնտոնից հիմնահարթակից մինչև 6 մ բարձրության վրա	-"	4344,64	766,21	196,80	1470
16	E - 6 - 164 15.май	Ծածկերի, ենթամբարձիչային և շրջակապիչ ե/ք հեծանների պատրաստումը B 15 բնտոնից հիմնահարթակից մինչև 6 մ-ից ավելի բարձրության վրա	-"	4340,49	891,30	206,35	1710
17	E - 6 - 168 15.сентя	Ե/ք գոտիների պատրաստումը B 15 բնտոնից կաղապարամածում	-"	3646,64	445,13	171,96	854
18	E - 6 - 170 15.ноя	Ե/բնտոնյա միջնապատերի պատրաստումը B 15 բնտոնից	-"	4691,62	703,66	181,52	1350
19	E - 6 - 173 16.январь	Ե/ք անհեծան ծածկերի պատրաստումը B 15 բնտոնից 200 մմ հաստությամբ հիմնահարթակից մինչև 6 մ բարձրության վրա	-"	3615,14	437,83	131,84	840
20	E - 6 - 177 16.май	Ե/ք կողավոր ծածկերի պատրաստումը B 15 բնտոնից հիմնահարթակից մինչև 6 մ բարձրության վրա	-"	4592,68	719,30	208,27	1380
21	E - 6 - 189 18.январь	Ե/ք պատերի, հատակների և ծածկերի պատրաստումը B 15 բնտոնից	-"	3508,42	298,14	206,35	572
3. ԲՆՏՈՆՅԱ և ԵՐԿԱԾԲՆՏՈՆՅԱ ՀԱՎԱԸՈՎԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ							
E - 7 - 3	ա) Հիմքեր և հիմքային հեծաններ	Ժապավենային հիմքերի և ուղղանկյուն սալերի տնտեսողում մինչև 4	Page 3				

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01.мар	Արժեքը սերվատր սալերի տեղադրում սրճա-մ փոստակի խորությամբ, կոնստրուկցիայի զանգվածով մինչև 3,4 տ	հատ	35,66	0,52	2,87	1
2	E - 7 - 6 01.июн	Սյունների տակ հիմքերի տեղադրում մինչև 4 մ փոստակի խորությամբ, կոնս-տրուկցիայի զանգվածով մինչև 3,4 տ	-"	47,56	1,04	6,69	2
3	E - 7 - 15 январь.15	Հիմքային հեծաններ տեղադրում մինչև 6 մ երկարությամբ	-"	35,76	2,61	4,78	5
4	E - 7 - 33 03.мар	Ուղղանկյուն կտրվածքով սյունների տեղադրումը միահարկ և բազմահարկ շենքերի հիմքերի բաժանների մեջ ամրակցման խորությամբ մինչև 0,7 մ և սյունների զանգվածով մինչև 3 տ	-"	110,67	3,13	9,55	6
5	E - 7 - 94 07.фев	Ծածկի հեծանների տեղադրումը (ազատ հենման դեպքում) մինչև 3 տ զանգվածով, շենքի բարձրությունը 25 մ	-"	30,57	1,04	4,78	2
6	E - 7 - 112 8 - 2 - 1,8	Մինչև 30 մ բարձրությամբ բազմահարկ շենքերի, ծածկի և միջհարկային ծածկերի պարզունակների տեղադրումը կոշտ հանգույցներով, մինչև 6 մ երկարությամբ մահճակներով, տարրերի առավելագույն զանգվածի մինչև 5 տ դեպքում	-"	73,49	5,73	6,69	11
7	E - 7 - 157 10.ноя	Մինչև 25 մ բարձրությամբ շենքերի, ծածկի սալերի մինչև 6 մ երկարությամբ դեպքում, 24 մ թռիչքով ծպեղային ֆերմանների տեղադրում մինչև 15 տն զանգվածով	հատ	27,70	7,30	25,79	14
8	E - 7 - 181 11.мар	Մինչև 25 մ բարձրությամբ շենքերի ծպեղային և ենթածպեղային կոնստրուկցիաների, զանգվածով մինչև 20 տն , 10 մ ² մակերեսով և 6 մ երկարությամբ ծածկի սալերի տեղադրում	-"	40,58	1,04	4,78	2
9	E - 7 - 209 12.июл	Մինչև 25 մ բարձրությամբ շենքերում հենաբաժանների տեղադրում օդափոխության սարքավորումների համար	-"	7,05	1,04	1,91	2
10	E - 7 - 251 14.мар	Մինչև 25 մ բարձրությամբ շենքերի, մինչև 15 մ ² մակերեսով և 7 -ից ավել երկարությամբ արտաքին պատի պանելների տեղադրում	-"	131,28	4,69	13,37	9
11	E - 7 - 298 81 - 3 - 1,8	Մինչև 30 մ բարձրությամբ շենքերի, սանդղակաբազուկների տեղադրում, մոնտաժային տարրերի մինչև 5 տն առավելագույն զանգվածով	-"	50,03	1,56	2,87	3
12	Y - 7 - 5 01.май	բ) Ուղղանկյուն ԷԷ տեսականիշի Ջերմացանցների ուղղանկյուն կառուցումը հավաքովի երկաթբետոնյա վաքերով ԷԷ 30x30 տեսականիշի ծածկող սալերով	100 ք. մ.	774,79	66,72	60,19	128
13	Y - 7 - 5 01.сен	Նույնը, ԷԷ 60x60 տեսականիշի	-"	2113,71	113,63	128,02	218
14	Y - 7 - 9 03.май	Նույնը, ԷԷ 90x120 տեսականիշի	-"	4875,01	212,14	273,23	407
15	Y - 7 - 13 06.июл	Նույնը, ԷԷ 120x120 տեսականիշի	-"	6276,34	248,11	331,50	476
16	Y - 7 - 16 03.авг	Նույնը, ԷԷ 150x90 տեսականիշի	100 ք. մ.	7458,36	274,17	376,40	526

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափանմիավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Y - 7 - 18 03.окт	Նույնը, ԷԷ 150x150 տնսականիշի	-"	8971,88	333,07	477,69	639
18	Y - 7 - 20 04.июн	Նույնը, ԷԷ 180x90 տնսականիշի	-"	8961,15	324,21	473,85	622
19	Y - 7 - 22 04.авг	Նույնը, ԷԷ 180x150 տնսականիշի	-"	10655,10	385,71	570,34	740
20	Y - 7 - 26 05.июн	Նույնը, ԷԷ 210x150 տնսականիշի	-"	12343,35	423,24	635,30	812
21	Y - 7 - 29 05.авг	Նույնը, ԷԷ 240x150 տնսականիշի	-"	15249,06	489,96	760,45	940
22	Y - 7 - 32 06.июл	Նույնը, ԷԷ 300x150 տնսականիշի	-"	20118,50	609,84	1026,04	1170
23	Y - 7 - 42 09.май	զ) Շրջադարձի անկյուններձկնտնսականիշի Ջերմացանցների շրջադարձի անկյունների կառուցումը հավաքովի երկաթբետոնյա վաքերով, ձկն 30x30 տնսականիշի ծածկող սալերով	-"	57,80	4,17	2,87	8
24	Y - 7 - 46 09.сеп	Նույնը, ձկն 60x60 տնսականիշի	100 գ. մ.	130,41	6,78	6,69	13
25	Y - 7 - 50 10.авг	Ջերմացանցների շրջադարձի անկյունների կառուցումը հավաքովի երկաթբետոնյա վաքերով, ձկն 90x120 տնսականիշի ծածկող սալերով	-"	327,60	15,64	22,93	30
26	Y - 7 - 54 11.июн	Նույնը, ՕԷ 120x120 տնսականիշի	-"	390,46	16,16	24,84	31
27	Y - 7 - 57 11.сеп	Նույնը, ՕԷ 150x90 տնսականիշի	-"	521,53	20,85	30,57	40
28	Y - 7 - 59 12.май	Նույնը, ՕԷ 150x150 տնսականիշի	100 գ. մ.	650,65	22,93	30,57	44
29	Y - 7 - 61 12.июл	Նույնը, ՕԷ 180x90 տնսականիշի	-"	637,49	24,50	39,17	47
30	Y - 7 - 63 12.сеп	Նույնը, ՕԷ 180x150 տնսականիշի	-"	436,82	17,72	27,71	34
31	Y - 7 - 67 13.июл	Նույնը, ՕԷ 210x150 տնսականիշի	-"	722,56	21,37	32,48	41
32	Y - 7 - 70 13.окт	Նույնը, ՕԷ 240x150 տնսականիշի	-"	1323,54	47,95	106,04	92
33	Y - 7 - 70 14.июл	Նույնը, ՕԷ 300x150 տնսականիշի	-"	1687,23	54,73	73,56	105
34	Y - 7 - 90 18.июл	Ջերմացանցների ուղիների ճնշկայինային խորշերի կառուցումը հավաքովի երկաթբետոնյա տարրերից ծխ 120x90 տնսականիշի	-"	976,64	50,56	73,56	97
35	Y - 7 - 93 18.окт	Նույնը, ծխ 150x90 տնսականիշի	-"	1494,13	71,41	92,76	137

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Y - 7 - 97 49 - 8	Նույնը, ծխ 180x90 (3 տնակի) տնականիշի	-"	3241,17	124,57	183,43	239
37	Y - 7 - 100 20.май	Նույնը, ծխ 210x120 տնականիշի	-"	3036,12	123,53	176,74	237
38	Y - 7 - 104 20.сеп	Նույնը, ծխ 240x120 (3 տնակի) տնականիշի	-"	7411,98	234,55	363,99	450
39	Y - 7 - 107 21.июн	Նույնը, ծխ 300x150 (1 տնակի) տնականիշի	-"	10495,24	278,86	401,24	535
4 ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ ԱՂՅՈՒՄԻՑ և ԲԼՈՎՆԵՐԻՑ							
1	E - 8 - 4 02.апр	Պատերի շարվածք խամբարից առանց երեսապատման, բարձրությամբ մինչև 4 մ	100մ ³	1377,91	243,41	67,83	467
2	E - 8 - 10 03.январь	Հիմքերի հիմնատակների իրականացում ավազից	-"	312,07	41,70	51,59	80
3	E - 8 - 11 - 1 03.фев	Նույնը, խճից	-"	330,82	46,39	60,19	89
4	E - 8 - 11 - 2 03.фев	Նույնը, կոպճից	-"	389,03	46,39	60,19	89
5	E - 8 - 140 15.январь	Պատեր արտաքին և ներքին, առանց երեսապատման թեթևբետոնե քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4 մ	-"	2264,60	175,13	149,03	336
6	E - 8 - 161 16.июн	Պատեր արտաքին և ներքին, սյուներ սովորական շարվածքով կոշտ մշակված տուֆաքարից (միդիս), հարկի բարձրությունը մինչև 4 մ	-"	1646,40	451,39	149,03	866
7	E - 8 - 163 16.июл	Պատեր արտաքին և ներքին, սյուներ մաքուր շարվածքով կանոնավոր տուֆա-քարերից, հարկի բարձրությունը մինչև 4մ	-"	1471,16	265,31	154,77	509
8	E - 8 - 169 17.мар	Միջնորմեր թեթևբետոնե սալերից 1 շերտով 60 մմ հաստությամբ, հարկի բարձրությունը մինչև 4 մ:	100 մ ²	222,57	52,12	9,55	100
9	E - 8 - 189 22.январь	Արտաքին գույքային խողովակաձև փայտամածեր մինչև 16 մ բարձրությամբ շարվածքի և երեսապատման համար:	100 մ ²	51,33	23,98	1,91	46
10	E - 8 - 194 22.июн	Ներքին խողովակաձև փայտամածեր, շենքի բարձրությունը մինչև 4 մ :	100 մ ²	89,25	38,57	1,91	74
11	E - 8 - 507 Ар 16 - 1 - 7	Ուղղազիծ խուլ պատերի ճակատային շարվածք սրբատաշ բազալտե քարերով:	-"	1076,24	287,20	35,35	551
12	E - 8 - 509 Ар 16 - 1 - 4	Ուղղազիծ խուլ պատերի ճակատային շարվածք սրբատաշ տուֆե քարերով:	-"	1635,43	886,09	22,93	1700
13	E - 8 - 534 Ар 16 - 1 - 12	Ճակատային շարվածք գծային ձևավոր բազալտե քարերից, բարձրությամբ մինչև 30 սմ, մինչև 6 կոտրվածքի քանակությամբ:	-"	2324,79	1223,33	13,37	2347
14	E - 8 - 535 Ар 16 - 1 - 6	Նույնը, տուֆից:	-"	850,55	561,36	9,55	1077

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
5. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ *)							
1	E - 9 - 25 04.фев	Մինչև 40 մ բարձրությամբ շենքերի սանիտարի ծածկի մոնտաժում պրոֆիլային թիթեղներով:	100մ ²	58,94	16,94	30,86	32,5
2	E - 9 - 30 04.июл	Մինչև 90 մ բարձրությամբ շենքերի պատերի մոնտաժում պրոֆիլային թիթեղներով:	-"	248,61	59,94	154,69	115,0
3	E - 9 - 32 04.сеп	Մինչև 60 մ բարձրությամբ շենքերի պատերի մոնտաժում գործարանային պատրաստված թափաշներ սալերով:	100մ ²	509,39	79,23	360,55	152,0
4	E - 9 - 35 05.фев	Մինչև 60 մ բարձրությամբ պատուհանային բացվածքների մոնտաժում պողպատյա ճեղքակալներով:	-"	308,80	63,59	203,01	122,0
5	E - 9 - 38 05.май	Մինչև 60 մ բարձրությամբ պատուհանային բացվածքների մոնտաժում ալյումինային համաձուլվածքի ճեղքակալներով:	-"	305,65	64,11	199,76	123,0
6	E - 9 - 46 04.январь	Ուղղաձիգ, կորագիծ և հրդեհային սանդուղքների մոնտաժում ցանկապատմամբ:	տոն	85,70	11,78	52,13	22,6
7	E - 9 - 53 08.мар	Մինչև 25 մ բարձրությամբ միահարկ մեկ և բացվածքի արտադրական շենքերի մինչև 15 տ զանգվածով բոլոր տեսակի սյուների մոնտաժում:	-"	19,52	3,46	12,62	6,64
8	E - 9 - 83 11.фев	Մինչև 40 մ բարձրությամբ շենքերի ուղահայաց միացումների մոնտաժում միայնակ տրամատներով ֆերմաների տեսքով, մինչև 24 մ թռիչքով:	-"	40,85	9,28	17,38	17,8
9	E - 9 - 95 12.фев	Մինչև 40 մ բարձրությամբ շենքերի հենազեղանների, հեծանների, պարզունակ-ների մոնտաժում, մինչև 12 մ քայլով ֆերմաների դեպքում:	-"	50,05	7,61	31,67	14,6
10	E - 9 - 101 14.январь	Համակցված, պողպատյա կախովի առաստաղների մոնտաժում երեսպատված ալյումին թիթեղներով:	-"	448,43	263,74	107,19	506,0
11	E - 9 - 104 14.апр	Ալյումին համաձուլվածքով ձայնամեկուսիչ միջնորմների մոնտաժում:	100մ ²	319,62	198,59	76,33	381,0
12	E - 9 - 105 14.май	Ալյումին համաձուլվածքով լուսամուտի բլոկների մոնտաժում:	-"	291,43	141,77	108,81	272,0
13	E - 9 - 106 14.июн	Ալյումին համաձուլվածքով վիտրաժների մոնտաժում:	-"	531,14	398,74	56,84	765,0
14	E - 9 - 118 17.январь	Ավտոմոբիլային, ծխահարման և շոգեփաման խցիկների դռների, ելանցքների դիտանցքների կոնստրուկցիաների մոնտաժում:	տոն	38,76	33,05	0,32	63,4
*) առանց հիմնական մետաղական կոնստրուկցիաների արժեքի							
6 ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ							
1	Y - 10 - 2 01.июн	Չույզված ապակեկալներով լուսամուտի բլոկների տեղադրումը բնակելի հասարակական շենքերի քարե պատերում, նրանց ապակեպատմամբ, բարելավված յուղաներկումով և լուսամուտագոգերի տախտակների տեղադրումով լուսամուտատեղի բարձրությամբ և մինչև 2,0 մ ² բացվածքի մակերեսով:	100մ ²	4051,54	312,22	55,41	599

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Y - 10 - 4 01.авг	Զույգված ապակեկալներով լուսամուտի բլոկների տեղադրումը բնակելի հասարակական շենքերի քարե պատերում, բացվածքի մակերեսով ավելի քան 2,0 մ ² նրանց ապակեպատմամբ, բարելավված յուղաներկումով և լուսամուտագոգերի տախտակների տեղադրումով :	100մ ²	3925,86	291,89	46,81	560
3	Y - 10 - 7 02.июн	Անջատված երկապակեկալներով լուսամուտի բլոկների տեղադրում բնակելի - հասարակական շենքերի քարե պատերում, նրանց ապակեպատմամբ, բարելավված յուղաներկումով և լուսամուտագոգերի տախտակների տեղադրումով բացվածքի մակերեսով մինչև 2,0 մ ²	-"	4251,04	381,02	62,10	731
4	Y - 10 - 10 02.сеп	Անջատված երկապակեկալներով լուսամուտի բլոկների տեղադրում բնակելի - հասարակական շենքերի քարե պատերում, նրանց ապակեպատմամբ, բարելավված յուղաներկումով և լուսամուտագոգերի տախտակների տեղադրումով բացվածքի մակերեսով ավելի քան 2,0 մ ² :	100մ ²	4075,69	348,18	53,19	668
5	Y - 10 - 12 03.май	Միափեղկ չբացվող ապակեկալներով լուսամուտների, տեղադրումը արտադրական շենքերի քարե պատերում, նրանց ապակեպատմամբ և բարելավված յուղաներկումով , լուսամուտատեղի մակերեսով մինչև 5,0 մ ² :	-"	3758,14	230,38	60,35	442
6	Y - 10 - 15 04.май	Զույգված ապակեկալներով բլոկներով, լուսամուտների տեղադրումը արտադրական շենքերի քարե պատերում, նրանց ապակեպատմամբ և բարելավված յուղաներկումով , լուսամուտատեղի մակերեսով մինչև 5,0 մ ² :	-"	4181,49	249,15	62,10	478
7	Y - 10 - 19 05.июн	Նույնը, լուսամուտատեղի բարձրությամբ 2,415 մ	100մ ²	3346,17	176,70	67,83	339
8	Y - 10 - 25 06.июл	Նույնը, լուսամուտատեղի բարձրությամբ 2,415 մ	-"	3865,89	229,86	40,39	441
9	Y - 10 - 32 08.май	Խուլ դռների տեղադրում արտաքին քարե պատերում, բարելավված յուղաներկումով, մինչև 3,0 մ ²	-"	2633,32	177,74	58,28	341
10	Y - 10 - 34 08.июл	Խուլ դռների տեղադրում ներքին քարե պատերում, բարելավված յուղաներկումով, մինչև 3,0 մ ²	-"	2722,82	158,98	58,28	305
11	Y - 10 - 38 09.май	Դռների տեղադրում միջնապատերում, նրանց բարելավված յուղաներկումով, դռատեղի մակերեսով մինչև 3,0 մ ²	-"	2474,48	185,04	21,02	355
12	Y - 10 - 36 08.сеп	Դռների տեղադրում ներքին քարե պատերում, ապակեպատմամբ և բարելավված յուղաներկումով, մինչև 3,0 մ ²	-"	2797,97	153,76	58,28	295
13	Y - 10 - 40 09.июл	Դռների տեղադրում միջնապատերում, ապակեպատմամբ և բարելավված յուղաներկումով, մինչև 3,0 մ ² :	-"	2766,77	179,82	22,93	345

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Y - 10 - 42 10.май	Բնակելի և հասարակական շենքերի քարե պատերում գույզված պաստառներով պատուհանների տնդադրում, նրանց ապակեպատմամբ և բարելավված յուղաներկումով, պատշգամբատեղերի մակերեսով մինչև 3,0 մ ² :	-"	3078,44	213,70	50,63	410
15	Y - 10 - 44 10.июл	Բնակելի և հասարակական շենքերի քարե պատերում անջատված պաստառներով պատուհանների տնդադրում, նրանց ապակեպատմամբ և բարելավված յուղաներկումով, պատշգամբատեղերի մակերեսով մինչև 3,0 մ ² :	-"	3350,81	299,71	57,32	575
7. ՀԱՏԱԿՆԵՐ							
1	Y - 11 - 2 02.май	Հատակներ M-200 բետոնից 30 մմ հաստությամբ, խճով խտացված գրունտի վրա:	100 մ ²	125,36	24,50	4,78	47
2	Y - 11 - 3 02.июн	Հատակներ M-200 բետոնից 30 մմ հաստությամբ 100 մմ հաստությամբ M-100 բետոնի փոխված շերտի վրա խճով խտացված գրունտի վրա:	-"	396,55	39,61	4,78	76
3	Y - 11 - 5 02.авг	Հատակներ M-200 բետոնից 30 մմ հաստությամբ, ծածկի սալերի վրա:	-"	112,99	20,85	2,87	40
4	Y - 11 - 6 02.сеп	Հատակներ ծածկերի վրա M-200 բետոնից 30 մմ հաստությամբ, M-100 ցեմենտի շաղախով 20 մմ հաստությամբ երեսասվաղի վրա՝ փոխված 30 մմ հաստությամբ ջերմա և ձայնամեկուսիչ թեղև բետոնից շերտի վրա:	-"	274,24	46,39	6,69	89
5	Y - 11 - 8 03.май	Հատակներ M-200 ցեմենտի շաղախով 20 մմ հաստությամբ՝ 100 մմ հաստությամբ M-100 բետոնի շերտի վրա, խճով խտացված գրունտի վրա :	-"	357,99	33,88	2,87	65
6	Y - 11 - 10 03.июл	Հատակներ M-200 ցեմենտի շաղախով 20 մմ հաստությամբ, ծածկի սալերի վրա:	-"	70,69	15,12	1,91	29
7	Y - 11 - 11 03.авг	Հատակներ M-200 ցեմենտի շաղախով 20 մմ հաստությամբ, ծածկի սալերի վրա M-100 ցեմենտի շաղախով երեսասվաղով 20 մմ հաստությամբ, փոխված ջերմա և ձայնամեկուսիչ շերտով M-100 թեղև բետոնից 30 մմ հաստությամբ:	-"	234,97	40,66	6,69	78
8	Y - 11 - 15 05.май	Խճադարդ հատակներ 20 մմ հաստությամբ առանց նախշանկարի, M-200 ցեմենտի շաղախի երեսասվաղի վրա 40 մմ հաստությամբ, փոխված M-100 բետոնի 100 մմ շերտի վրա, խճով խտացված գրունտի վրա:	100 մ ²	583,55	116,23	8,60	223
9	Y - 11 - 16 05.июн	Խճադարդ հատակներ 20 մմ հաստությամբ առանց նախշանկարի, M-200 ցեմենտի շաղախի երեսասվաղի վրա 40 մմ հաստությամբ, փոխված M-100 բետոնի 80 մմ շերտի վրա, խճով խտացված գրունտի վրա:	-"	528,62	113,11	8,60	217
10	Y - 11 - 17 05.июл	Խճադարդ հատակներ 20 մմ հաստությամբ առանց նախշանկարի, M-200 ցեմենտի շաղախի երեսասվաղի վրա 40 մմ հաստությամբ, փոխված ծածկի սալերի վրա:	-"	294,97	96,95	6,69	186
11	Y - 11 - 18	Խճադարդ հատակներ 20 մմ հաստությամբ առանց նախշանկարի, M-200 ցեմենտի շաղախի	-"	278,41	112,50	8,55	216

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մերձնաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ծամ
1	2	3	4	5	6	7	8
11	05.авг	Արևմտափողոցի վրա 40 մ հաստությամբ, փոխադրված ջերմա և ձայնամեկուսիչ շերտի վրա M-100 թելթև բետոնից 40 մ հաստությամբ:	-"	378,41	112,59	9,55	216
12	Y - 11 - 80 16 - 15	Հատակների պատրաստումը բետոնյա սալիկներով 400x400x35 մմ չափերով միջնաշերտի վրայով և կարանների լցումով M-150 ցեմենտի շաղախով, փոխադրված 100 մմ հաստությամբ M-100 բետոնի վրա, խճով խտացված գրունտի վրա:	-"	843,98	59,94	18,15	115
13	Y - 11 - 81 16.июн	Հատակների պատրաստումը բետոնյա սալիկներով 400x400x35 մմ չափերով կարանների լցումով M-150 ցեմենտի շաղախով ծածկի վրա:	-"	556,74	40,13	16,24	77
14	Y - 11 - 83 16.авг	Հատակների պատրաստումը խճազարդ սալիկներով 400x400x35 մմ չափերով միջնաշերտի վրայով և կարանների լցումով M-150 ցեմենտի շաղախով, փոխադրված 100 մմ հաստությամբ M-100 բետոնի վրա, խճով խտացված գրունտի վրա :	100 մ ²	1011,34	59,94	18,15	115
15	Y - 11 - 84 16.сеп	Հատակների պատրաստումը խճազարդ սալիկներով 400x400x35 մմ չափերով միջնաշերտի վրայով և կարանների լցումով M-150 ցեմենտի շաղախով ծածկի վրա:	-"	724,44	40,66	16,24	78
16	Y - 11 - 86 17.май	Հատակի պատրաստումը խճեցեղար-ծակաճախի սալիկներով, ներկանյութով միջնաշերտի վրայով և կարանների լցումով M-150 ցեմենտի շաղախով, M-100 բետոնից 100 մմ հաստությամբ տակը փոխադրված շերտի վրա, խճով խտացված գրունտի վրա:	-"	1006,19	75,06	9,55	144
17	Y - 11 - 88 17.июл	Հատակի պատրաստումը խճեցեղար-ծակաճախի սալիկներով, ներկանյութով միջնաշերտի վրայով և կարանների լցումով M-150 ցեմենտի շաղախով, M-150 բետոնից 20 մմ հաստությամբ տակը փոխադրված շերտի վրա, փոխադրված ջերմաձայնամեկուսիչ շերտի վրա M-100 թելթև բետոնից 40 մմ հաստությամբ:	-"	721,92	56,29	8,60	108
18	Y - 11 - 114 21.май	Հատակների պատրաստումը տախտակյա լավորակ յուղաներկումով տախտակյա տափազերանների բետոնյա փոխադրված վրա M-100 բետոնից տակը փոխադրված շերտը M-100 բետոնից 100 մմ հաստությամբ խճով խտացված գրունտի վրա 28 մմ հաստությամբ 68 և 78 մմ լայնությամբ տախտակներով:	-"	1087,88	105,81	13,37	203
19	Y - 11 - 115 21.июн	Նույնը, 36 մմ հաստությամբ:	100 մ ²	1186,38	109,98	14,33	211
20	Y - 11 - 118 21.сеп	Տախտակյա հատակների պատրաստումը լավորակ յուղաներկումով սալերի վրա M-150 ցեմենտի շաղախից 20 մմ հաստ. 68 և 78 մմ լայնությամբ և 28 մմ հաստությամբ տախտակներից:	-"	753,91	89,65	11,46	172
21	Y - 11 - 119 21.окт	Նույնը, 36 մմ հաստությամբ:	-"	853,65	93,30	13,37	179
22	Y - 11 - 128	Հատակի պատրաստումը փայտա-սղոցված սալիկներով 19 մմ հաստ. շրիչակների լավորակ յուղաներկումով, տափազերանների, բետոնյա աստառների մոտ M-100 բետոնից. տնտեսումը	-"	953,10	64,63	9,55	124

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մերձնաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
	22.май	100 բետոնյա երեսավաղով շերտի վրա 100 մմ հաստ. խճով խտացված գրունտի վրա:					
23	Y - 11 - 131	Հատակի պատրաստումը փայտա-սղոցված սալիկներով 19 մմ հաստ. շրիշակների լավորակ յուղաներկումով, փայտյա տափա-գերանների վրայի ծածկի սալերով և փոխված ջերմամայնամեկուսիչ ժապավենային միջադիրների վրա հանքաբարձրակյա կարված ներքնակ-ներից M-150 գեմենտի շախաղի երեսավաղով շերտի վրա 20 մմ հաստությամբ:	-"	591,34	53,17	8,60	102
	22.авг						
24	Y - 11 - 136	Հատակի պատրաստումը հատավոր փայտա սալիկներով առանց ջիղերի, շրիշակների լավորակ յուղաներկումով սոսնձող մածիկից միջնաշերտի վրա M-150 գեմենտի երեսավաղով շերտի վրա 20 մմ հաստ. M-100 100մմ հաստությամբ բետոնի փոխված շերտի վրա, խճով խտացված գրունտի վրա հաճարից, ծփիից:	-"	1115,27	98,51	8,60	189
	23.июн						
25	Y - 11 - 139	Հատակների պատրաստումը հատավոր փայտասալիկներից, առանց ջիղերի, շրիշակների լավորակ յուղաներկումով սոսնձող մածիկից միջնաշերտի վրա M-150 գեմենտի երեսավաղով շերտի վրա 20 մմ հաստ հաճարից, ծփիից	100 մ ²	828,97	79,75	6,69	153
	23.сен						
26	Y - 11 - 179	Հատակների պատրաստումը M-100 թելթև բետոնից երեսավաղով 20 մմ հաստությամբ, V-100 100 մմ հաստությամբ բետոնի ենթաշերտի վրա խճով խտացված գրունտի վրա, շրիշակների լավորակ յուղաներկումով »Բուստիլատ« սոսնձով պոլիմինիլ-բորիդային լինոլեումից A մակնիշի գործվածքային սկզբնահիմքով:	-"	1029,28	76,10	4,78	146
	25.июн						
27	Y - 11 - 189	Հատակի պատրաստումը ծածկի սալերի վրա M-100 գեմենտի շաղախի երեսավաղով 20 մմ հաստությամբ, շրիշակների լավորակ յուղաներկումով »Բուստիլատ« սոսնձով պոլիմինիլ-բորիդային լինոլեումից A մակնիշի գործվածքային սկզբնահիմքով:	-"	729,61	51,60	2,87	99
	25.авг						
28	Y - 11 - 217	Հատակների պատրաստումը M-100 100 մմ հաստությամբ բետոնի ենթաշերտի վրա խճով խտացված գրունտի վրա, մարմարյա ողորկված սալերով (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) Սուլիճորի հանքավայրի 30 մմ հաստությամբ	-"	1654,87	173,05	9,55	332
	27.май						
29	Y - 11 - 222	Հատակների պատրաստումը M-100 100 մմ հաստությամբ բետոնի ենթաշերտի վրա խճով խտացված գրունտի վրա, սղոցված տուֆի սալերով (բացի ֆելդիտային) (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) 30 մմ հաստությամբ:	-"	975,15	173,05	9,55	332
	27.июн						
30	Y - 11 - 224	Հատակների պատրաստումը M-100 100 մմ հաստությամբ բետոնի ենթաշերտի վրա խճով խտացված գրունտի վրա, սղոցված կրատուֆի սալերով (բացի ֆելդիտային) (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) 30 մմ հաստությամբ:	100 մ ²	1281,79	173,05	9,55	332
	27.июл						

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Y - 11 - 226	Հատակների պատրաստումը ծածկի սալերի վրա մարմարյա ողորկված սալերով (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) Սուլիձորի հանքավայրի 30 մմ հաստ:	"-	1366,31	157,93	8,60	303
	27.авг						
32	Y - 11 - 230	Հատակների պատրաստումը ծածկի սալերի վրա սղոցված տուֆի սալերով (բացի ֆելդիտային) (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) Սուլիձորի հանքավայրի 30 մմ հաստ:	"-	700,36	157,93	8,60	303
	27.сеп						
33	Y - 11 - 232	Հատակների պատրաստումը ծածկի սալերի վրա սղոցված կրատուֆի սալերով (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) Սուլիձորի հանքավայրի 30 մմ հաստությ:	"-	1009,77	157,93	8,60	303
	27.окт						
34	Y - 11 - 242	Հատակների պատրաստումը M-100 100 մմ հաստությամբ բետոնի ենթաշերտի վրա խճով խտացված գրունտի վրա, սղոցված գրանիտի ողորկված սալերով (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) Աղավնաձորի հանքավայրի 30 մմ հաստությ:	"-	3391,20	220,48	8,60	423
	28.май						
35	Y - 11 - 246	Հատակների պատրաստումը M-100 100 մմ հաստությամբ բետոնի ենթաշերտի վրա խճով խտացված գրունտի վրա, սղոցված բազալտի սալերով (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) 30 մմ հաստությ:	"-	1426,35	220,48	8,60	423
	28.июн						
36	Y - 11 - 248	Հատակների պատրաստումը ծածկի սալերի վրա խճով խտացված գրունտի վրա, սղոցված գրանիտի ողորկված սալերով (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) Աղավնաձորի հանքավայրի 30 մմ հաստությ.	100 մ ²	3107,67	201,19	6,69	386
	28.июл						
37	Y - 11 - 252	Հատակների պատրաստումը ծածկերի սալերի վրա բազալտի սալերով (սալերի քանակը 4 հատից ավելի 1մ ² վրա) 30 մմ հաստությ.	"-	1143,36	201,19	6,69	386
	28.авг						
38	Y - 11 - 268	Հատակների շարումը M-100 100 մմ հաստությամբ երեսասվաղով բետոնի շերտի խճով խտացված գրունտի վրա, սրբատաշ բազալտի քարերից:	"-	1646,32	299,71	1,91	575
	31.май						
8. ՏԱՆԻՔՆԵՐ							
1	Y - 12 - 1	Եռաշերտ գլանափաթեղային թեթ տանիքածածկ բիտումային մածուկով կոպճից պաշտպանիչ շերտով բիտումային մածուկի վրա C-HM ապակեհանքածյութից, հարթեցմամբ երեսասվաղով M-150 գեմենտա-շաղախով 20 մմ հաստությամբ ծածկի սալիկների վրա:	100 մ ²	1085,71	52,12	21,02	100
	01.май						
2	Y - 12 - 2	Եռաշերտ գլանափաթեղային թեթ տանիքածածկ բիտումային մածուկով կոպճից պաշտպանիչ շերտով բիտումային մածուկի վրա C-HM ապակեհանքածյութից, հարթեցմամբ երեսասվաղով M-150 գեմենտաշաղախով 20 մմ հաստությամբ M-100 թեթե բետոնից ջերմապաշտպանիչի վրա միջին հաստությամբ 15 մմ:	100 մ ²	1501,99	72,45	42,39	139
	01.июн						
3	Y - 12 - 13	Եռաշերտ գլանափաթեղային թեթ տանիքածածկ երկշերտ (ներքևի) մահակաված հանքածյութից և մեկ շերտ (վերին) հանքածյութով, հարթեցմամբ	"-	605,90	26,58	11,46	51

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մերձնաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
	04.май	Երեսասվադով M-150 գեմենտաշաղախով 20 մմ հաստությամբ ծածկի սալերի վրա:					
4	Y - 12 - 14	Եռաշերտ գլանափաթեթային թեթ տանիքածածկ երկշերտ (ներքևի) մահակաված հանքածյուծով և մեկ շերտ (վերին) հանքածյուծից, հարթեցմամբ երեսասվադով M-150 գեմենտաշաղախով 20 մմ հաստությամբ M-100 թեթև բետոնից ջերմապահպանիչի վրա միջին հաստությամբ 15 սմ:	-"	1019,25	46,39	25,79	89
	04.июн						
5	Y - 12 - 15	Եռաշերտ գլանափաթեթային տանիքա-ծածկ երկշերտ (ներքևի) մահակաված հանքածյուծով և մեկ շերտ (վերին) հանքածյուծից, գեմենտաշաղախի երեսասվադով 20 մմ հաստությամբ M-100 թեթև բետոնից ջերմապահպանիչի վրա 15 սմ միջին հաստությամբ և սոսնձվող մեկուսապատվածքով հանքածյուծից բիտումային մածուկի վրա:	-"	1195,59	56,29	27,71	108
	04.июл						
6	Y - 12 - 16	Եռաշերտ գլանափաթեթային տանիքածածկ երկշերտ (ներքևի) մահակաված հանքածյուծով և մեկ շերտ (վերին) հանքածյուծից, գեմենտաշաղախի երեսասվադով 20 մմ հաստությամբ M-100 թեթև բետոնից ջերմապահպանիչի վրա 15 սմ միջին հաստությամբ, քսուկային գոլորշամեկուսիչով երկու շերտով բիտումային մածուկի վրա:	100 մ ²	1111,31	65,67	30,57	126
	04.авг						
7	Y - 12 - 21	Քառաշերտ գլանափաթեթային հարթ տանիքածածկ բիտումային մածուկի վրա ապակեհանքածյուծով (ներքևի) երեք շերտով, վերին պաշտպանիչ շերտով ապակեհանքածյուծից, M-150 գեմենտա-շաղախի երեսասվադով հարթեցմամբ 20 մմ հաստությամբ, ծածկի սալերի վրա:	-"	985,62	40,66	19,11	78
	05.май						
8	Y - 12 - 22	Քառաշերտ գլանափաթեթային հարթ տանիքածածկ բիտումային մածուկի վրա ապակեհանքածյուծով (ներքևի) երեք շերտով, վերին պաշտպանիչ շերտով ապակեհանքածյուծից, M-150 գեմենտա-շաղախի երեսասվադով հարթեցմամբ 20 մմ հաստությամբ, M-100 թեթև բետոնից 15 սմ միջին հաստությամբ ջերմապահպանիչի վրա:	-"	1402,04	60,98	32,48	117
	05.июн						
9	Y - 12 - 23	Քառաշերտ գլանափաթեթային հարթ տանիքածածկ բիտումային մածուկի վրա ապակեհանքածյուծով (ներքևի) երեք շերտով, վերին պաշտպանիչ շերտով ապակեհանքածյուծից, M-150 գեմենտա-շաղախով երեսասվադով հարթեցմամբ 20 մմ հաստությամբ, M-100 թեթև բետոնից 15 սմ միջին հաստությամբ ջերմապահպանիչի վրա, սոսնձային գոլորշամեկուսապատվածքով մեկ շերտով հանքածյուծից բիտումային մածուկի վրա:	-"	1577,73	70,37	35,35	135
	05.июл						
	Y - 12 - 24	Քառաշերտ գլանափաթեթային հարթ տանիքածածկ բիտումային մածուկի վրա ապակեհանքածյուծով (ներքևի) երեք շերտով, վերին պաշտպանիչ շերտով					

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մերձեցման շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
10	05.авг	Ապագոտարածություն, M-150 ցամառաշաղախով երեսավաղով հարթեցմամբ 20 մմ հաստությամբ, M-100 թեթև բետոնից 15 սմ միջին հաստությամբ ջերմապահպանիչի վրա, բիտումային մածուկի շերտով:	100 մ ²	1479,40	69,84	35,35	134
11	Y - 12 - 33	Հինգ շերտ գլանափայթեթային հարթ տանիքածածկ բիտումային մածուկի վրա հիդրոիզոլից ցեմենտի շաղախի պաշտպանիչ շերտով, M-150 ցեմենտաշաղախի երեսավաղով հարթեցմամբ 20 մմ հաստությամբ, ծածկի սալերի վրա:	"-	1295,05	69,84	25,80	134
	07.май						
12	Y - 12 - 34	Հինգ շերտ գլանափայթեթային հարթ տանիքածածկ բիտումային մածուկի վրա հիդրոիզոլից ցեմենտի շաղախի պաշտպանիչ շերտով, M-150 ցեմենտաշաղախի երեսավաղով հարթեցմամբ 20 մմ հաստությամբ, ծածկի սալերի վրա, M-100 թեթև բետոնից ջերմապահպանիչի վրա 15 սմ միջին հաստությամբ	"-	1709,81	90,17	41,08	173
	07.июн						
13	Y - 12 - 35	Հինգ շերտ գլանափայթեթային հարթ տանիքածածկ բիտումային մածուկի վրա հիդրոիզոլից ցեմենտի շաղախի պաշտպանիչ շերտով, M-150 ցեմենտաշաղախի երեսավաղով հարթեցմամբ 20 մմ հաստությամբ, ծածկի սալերի վրա, մեկ շերտով HM-350 հանքածյուրից բիտումային մածուկով սոսնձային գոլորշամեկուսապատվածքով:	"-	1884,01	100,08	42,04	192
	07.июл						
14	Y - 12 - 36	Հինգ շերտ գլանափայթեթային հարթ տանիքածածկ բիտումային մածուկի վրա հիդրոիզոլից ցեմենտի շաղախի պաշտպանիչ շերտով, M-150 ցեմենտաշաղախի երեսավաղով հարթեցմամբ 20 մմ հաստությամբ, ծածկի սալերի վրա, քսուկային գոլորշամեկուսապատվածքով երկու շերտով բիտումային մածուկից:	100 մ ²	1880,57	99,03	42,04	190
	07.авг						
15	Y - 12 - 101	Տանիքածածկ աքրետացեմենտային ալիքաձև թերթերից սովորական պրոֆիլի փայտյա կավարամածով նրա պատրաստմամբ, տեղադրմամբ և ծպեղների տեղակայմամբ, ցինկապատ պողպատյա պատի ակոսների իրականացմամբ, ձեռնահարկ լուսամուտների ապակեպատմամբ և լուսամուտատեղի ներկումով, աքրետացեմենտային թերթերի միացումների տեղերի կարանների հերմետիզացում, ձեռնահարկային տանիքածածկերի ջերմացում 15 սմ հաստությամբ խարամով, պողպատյա բազրիքների ցանկապատմամբ նրանց հրապաշտպանությամբ	"-	1256,88	99,55	45,86	191
	14.май						
	Y - 12 - 103	Տանիքածածկ սև տանիքային պողպատից պատի ակոսներով, փայտյա կավարամածների տեղադրմամբ, ծպեղների տեղակայմամբ, ձեռնահարկ լուսամուտների ապակեպատմամբ և					

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
16	15.май	լուսամուտատեղի ներկումով, ասբոստացնմենտային թերթերի միացումների տեղերի կարանների հերմետիզացում, ձեղնահարկային տանիքածածկերի ջերմացում 15 սմ հաստությամբ խարամով, պողպատյա բազրիքների ցանկապատմամբ նրանց հրապաշտպանությամբ, տանիքածածկի ներկումով երկաթյա սուրիկով 2 անգամ:	100 մ ²	1176,22	105,81	41,08	203
17	Y - 12 - 104	Տանիքածածկ սև տանիքային պողպատից , փայտյա կավարամածերի տեղադրմամբ, ծպեղների տեղակայմամբ, ձեղնահարկ լուսամուտների ապակեպատմամբ և լուսամուտատեղի ներկումով, ասբոստացնմենտային թերթերի միացումների տեղերի կարանների հերմետիզացում, ձեղնահարկային տանիքածածկերի ջերմացում 15 սմ հաստությամբ խարամով, պողպատյա բազրիքների ցանկապատմամբ նրանց ներկումով և նրանց հրապաշտպանությամբ, տանիքածածկի ներկումով երկաթյա սուրիկով 2 անգամ	-"	1137,82	104,77	41,08	201
	15.июн						
18	Y - 12 - 105	Տանիքածածկ ցինկապատված պողպատից պատի ակոսներով փայտյա կավարամածով, ծպեղների պատրաստմամբ, տեղադրմամբ ձեղնահարկ լուսամուտների ապակեպատմամբ և լուսամուտատեղի ներկումով, ասբոստացնմենտային թերթերի միացումների տեղերի կարանների հերմետիզացում, ձեղնահարկային տանիքածածկերի ջերմացում 15 սմ հաստությամբ խարամով, պողպատյա բազրիքների ցանկապատմամբ նրանց ներկումով և նրանց հրապաշտպանությամբ:	100 մ ²	1390,46	104,77	41,08	201
	15.июл						
19	Y - 12 - 106	Տանիքածածկ ցինկապատված պողպատից փայտյա կավարամածով, ծպեղների պատրաստմամբ, տեղադրմամբ ձեղնահարկ լուսամուտների ապակեպատմամբ և լուսամուտատեղի ներկումով, ասբոստացնմենտային թերթերի միացումների տեղերի կարանների հերմետիզացում, ձեղնահարկային տանիքածածկերի ջերմացում 15 սմ հաստությամբ խարամով, պողպատյա բազրիքների ցանկապատմամբ նրանց ներկումով և նրանց հրապաշտպանությամբ:	-"	1324,47	102,68	41,08	197
	15.авг						
20	Y - 12 - 403	Տանիքածածկ ալյումինե թիթեղից փայտյա կավարամածով:	-"	843,66	31,38	179,70	60,2
21	Y - 12 - 404	Տանիքածածկ ալյումինե թիթեղից առանց կավարամածով:	-"	722,40	21,74	149,75	41,7
9. ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ԱՃՈՍԱՆՔՆԵՐ							
1	E - 15 - 18 - 1 06.мар	Պատերի երեսապատումը տուֆե սալերով, սալերի քանակը 1 մ ² - մինչև 4 հատ:	մ ²	13,97	3,65	0,21	7
2	E - 15 - 86 14.январь	Օսբերի սարսուղ պատերի ուղիղ սրածածկումը, աղյուսի և բետոնի վրա, առանց շրիշակների և քիվային տարրերի գունավոր խեցեգործական ճեղքված սպիտակ ապակե զուգարանակ:	100 մ ²	947,44	88,61	2,87	170
3	E - 15 - 92 15.мар	Հասարակական շենքերի ներսի պատերի երեսապատում սպիտակ խեցեգործական ջնարակված սալիկներով:	-"	1050,89	114,15	2,87	219

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
4	E - 15 - 208 52 - 1	Հակատների բարն հարթ պատերի բարձրորակ սվաղ ցեմենտակրային շաղախով:	-"	119,05	48,47	8,60	93
5	E - 15 - 224 53 - 1	Հակատների բարն հարթ պատերի բարձրորակ սվաղ դեկորատիվ շաղախով:	-"	161,63	68,80	11,46	132
6	E - 15 - 262 55 - 5 - 11	Շենքերի ներսում բետոնն և բարն պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտի շաղախով:	-"	101,22	38,57	11,46	74
7	E - 15 - 246-1 14.ЯНВ	Շենքերի ներսում բետոնն և բարն պատերի բարելավված սվաղ կրային շաղախով:	-"	140,13	51,60	19,11	99
8	E - 15 - 568 159 - 8	Պատերի սվաղի բարելավված յուղաներկում սպիկակազնդված կոլերով:	-"	133,79	25,54	1,91	49
9	E - 15 - 574 159 - 4 - 26	Դռների փայտյա լրացումների բարելավված յուղաներկում սպիտակ ներկով:	100 մ ²	142,49	46,39	0,00	89
10	E - 15 - 575 159 - 5 - 26	Նույնը, լուսամուտների:	-"	168,16	69,32	0,00	133
11	E - 15 - 614 164 - 8	Պողպատյա վանդակների յուղաներկում սպիտակ ներկով, կոլերի ավելացումով:	-"	92,63	35,44	0,00	68
12	E - 15 - 723 201 - 4 - 35	Պատշգամբների միապատիկ փայտյա դռների պաստառների ապակեկալների ապակեպատում 3 մմ պատուհանային ապակիով:	-"	495,82	8,86	1,91	17
10. ԱՎՋՏՈՒՄԻ ԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՆԵՐ							
1	Y - 27- 5 02.май	Մեկ շերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 18 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստ. և հարթեցնող շերտով 5 սմ հաստությամբ ավազի հիմքի վրա :	100 մ ²	832,04	19,29	118,46	37
2	Y - 27- 6 02.июн	Մեկ շերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 20 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստ. և հարթեցնող շերտով 5 սմ հաստությամբ ավազի հիմքի վրա:	100 մ ²	891,79	19,29	122,28	37
3	Y - 27- 7 02.июл	Մեկ շերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 22 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստությամբ և հարթեցնող շերտով 5 սմ հաստ. ավազի հիմքի վրա:	-"	950,04	19,81	125,15	38
4	Y - 27- 8 02.авг	Մեկ շերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 24 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստ. և հարթեցնող շերտով 5 սմ հաստ. ավազի հիմքի վրա:	-"	1008,80	19,81	125,15	38
5	Y - 27- 21 06.май	Երկշերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 18 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստությամբ և հարթեցնող շերտով 5 սմ հաստությամբ ավազի հիմքի վրա :	-"	834,64	19,81	123,24	38
6	Y - 27- 22 06.июн	Երկշերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 20 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստությամբ և հարթեցնող շերտով 5 սմ հաստությամբ ավազի հիմքի վրա :	-"	889,62	19,81	123,24	38

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մերձնաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ծամ
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Y - 27- 23 06.июл	Երկշերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 22 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստությամբ և հարթեցնող շերտով 5 սմ հաստությամբ ավազի հիմքի վրա:	-"	953,60	20,33	128,02	39
8	Y - 27- 24 06.авг	Երկշերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 24 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստությամբ և հարթեցնող շերտով 5 սմ հաստությամբ ավազի հիմքի վրա :	-"	962,17	20,33	128,02	39
9	Y - 27- 23 09.май	Մեկ շերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 20 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստությամբ և հարթեցնող շերտով 5 սմ հաստությամբ ավազի հիմքի վրա :	100 մ ²	759,53	23,46	57,32	45
10	Y - 27- 34 09.июн	Մեկ շերտանի ցեմենտաբետոնից պատվածքներ 20 սմ հաստությամբ, բազալտի խճի հիմքով 15 սմ հաստությամբ և հարթեցնող շերտով 20 սմ հաստությամբ ավազի հիմքի վրա:	-"	738,41	22,93	39,17	44
11	Y - 27- 35 10.май	Երկշերտանի ասֆալտաբետոնյա պատվածքներ, որոնց ստորին շերտը- խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախ 5 սմ հաստությամբ և վերին շերտը - մանրահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախ 4,5 սմ հաստությամբ, երկշերտ հիմքով՝ վերին շերտը 8 սմ հաստությամբ խճից, տոգորված բիտումով և ներքևի շերտը -15 սմ հաստությամբ:	-"	723,45	8,34	39,17	16
12	Y - 27- 36 10.июн	Նույնը, հիմքի ստորին շերտը - ավազակոպճային խառնուրդ 1,5 սմ հաստությամբ:	-"	732,04	7,82	32,48	15
13	Y - 27- 41 14.май	Երկշերտանի ասֆալտաբետոնյա պատվածքներ, որոնց ստորին շերտը- խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախ 5 սմ հաստությամբ և վերին շերտը - մանրահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախ 4,5 սմ հաստությամբ, երկշերտ հիմքով՝ վերին շերտը 6 սմ հաստությամբ սև խճի խառնուրդից և ներքևի շերտը - 20 սմ հաստությամբ բիտումային կապակցությամբ:	-"	937,14	7,30	58,28	14
14	Y - 27- 42 15.май	Երկշերտանի ասֆալտաբետոնյա պատվածքներ, որոնց ստորին շերտը- խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախ 5 սմ հաստությամբ և վերին շերտը - մանրահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախից 4,5 սմ հաստությամբ, երկշերտ հիմքով՝ ստորին շերտը 20 սմ հաստությամբ ավազակոպճային խառնուրդից և վերին շերտը - 8 սմ հաստությամբ կոպճաավազային խառնուրդից, մշակված բիտումով :	100 մ ²	747,70	7,30	30,57	14
15	Y - 27- 44 16.май	Մեկ շերտանի ասֆալտաբետոնյա պատվածքներ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախից 5 սմ հաստությամբ, երկշերտանի հիմքի վրա, վերին շերտը մանրահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախից 4,5 սմ հաստությամբ, երկշերտ հիմքով՝ վերին շերտը 6 սմ հաստությամբ սև խճի խառնուրդից և ներքևի շերտը - 21 սմ հաստությամբ բազալտի խճից:	-"	445,16	5,73	29,62	11
	Y - 27- 45	Մեկ շերտանի պատվածքներ սև խճից տաք վիճակով 8 սմ հաստությամբ, երկհիմքով , որի վերին շերտը					

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
16	17.май	բազալտե խճից 8 սմ հաստությամբ ծծված բիտումով և ստորին շերտը բազալտե խճից 15 սմ հաստությամբ:	-"	303,20	6,78	32,48	13
17	Y - 27- 46 17.июн	Նույնը, ստորին շերտը - ավազա-կոպճային շախաղից 15 սմ հաստությամբ:	-"	308,42	6,78	25,79	13
18	Y - 27- 50 19.июн	Մեկ շերտանի պատվածքներ սև խճից տաք վիճակով 8 սմ հաստությամբ, պնդացված ոչ օրգանական կապող նյութից 20 սմ հաստության հիմքի վրա:	-"	352,13	3,65	39,17	7
19	Y - 27- 51 20.май	Պատվածքներ բազալտախճից, ծծված բիտումով 8 սմ հաստությամբ, բազալտե խճի 20 հաստությամբ միաշերտ հիմքի վրա:	100 մ ²	310,28	4,69	34,39	9
20	Y - 27- 52 20.июн	Նույնը, ամրացված ոչ օրգանական կապող նյութերից հիմքով, 20 սմ հաստությամբ:	-"	510,24	4,17	42,04	8
21	Y - 27- 53 21.май	Միաշերտ խճապատվածքներ, հաստությամբ 8 սմ, երկմակերեսով մշակված բիտումով, օգտագործելով 25 սմ հաստությամբ խիճ:	-"	215,01	5,73	48,72	11
22	Y - 27- 54 22.май	Երկշերտանի պատվածքներ, որոնց ստորին շերտը 20 սմ հաստությամբ գրունտ է, ամրացված բիտումով, իսկ վերին շերտը պատվածքի մակերեսի երկմակերեսային մշակումով բիտումով, օգտագործելով 25 սմ հաստությամբ խիճ:	-"	1244,68	4,17	71,65	8
23	Y - 27- 55 22.июн	Երկշերտանի պատվածքներ, որոնց ստորին շերտը 20 սմ հաստությամբ գրունտ է, ամրացված էմուլսիայով, իսկ վերին շերտը - 20 սմ հաստությամբ, պատվածքի մակերեսի երկմակերեսային մշակումով բիտումով, օգտագործումով 25 սմ հաստությամբ խիճ:	-"				
24	Y - 27- 56 22.июл	Երկշերտանի պատվածքներ, որոնց ստորին շերտը 20 սմ հաստությամբ գրունտ է, ամրացված էմուլսիայով, իսկ վերին շերտը - մինչև 20 սմ հաստությամբ, պատվածքի մակերեսի երկմակերեսային մշակումով բիտումով, ավտոռոլեմարթիչով, 25 սմ հաստությամբ խճի օգտագործումով:	-"	1189,31	2,61	30,57	5
25	Y - 27- 59 24.май	Միաշերտ պատվածքներ, բազալտա-խճից 15 սմ հաստությամբ պատվածքի մակերեսի երկմակերեսային մշակումով բիտումով, 25 սմ խճի հաստությամբ օգտագործումով:	100 մ ²	154,61	4,17	25,79	8
26	Y - 27- 60 25.май	Ամրապնդող գոտիների կառուցումը 0,5/0,75 մ լայնությամբ ճանապարհային պատվածքների եզրերին, մանրահատիկ սաֆալտաբետոնե խառնուրդից 5 սմ հաստությամբ, բազալտե խճից 15 սմ հաստությամբ հիմքի վրա:	-"	359,49	6,25	42,04	12
27	Y - 27- 61 25.июн	Ամրապնդող գոտիների կառուցումը 0,5/0,75 մ լայնությամբ ճանապարհային պատվածքների եզրերին, սև խճից 6 սմ հաստությամբ, բազալտե խճից 15 սմ հաստությամբ հիմքի վրա:	-"	130,30	7,82	34,39	15

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը /հազ, դրամ/	Աշխատավարձ/հազ, դրամ/	Մեքենաների շահագործում հազ, դրամ	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Y - 27- 62 26.май	Ամրապնդող գոտիների կառուցումը 0,5 մ լայնությամբ ճանապարհային պատվածքների եզրերին, միաձույլ M-400 ցեմենտաբետոնից 16 սմ հաստությամբ, բազալտե լճից 15 սմ հաստությամբ հիմքի վրա:	-"	690,41	22,41	46,81	43
29	Y - 27- 77 29.май	Մայթերի միաշերտ ասֆալտաբետոնե պատվածքների կառուցումը 1 մ լայնությամբ մանրահատիկ ասֆալտա-բետոնյա շաղախից 3 սմ հաստությամբ 12 սմ հաստությամբ բազալտե լճից հիմքով, տեղադրելով եզրաքարեր բետոնից 150x300 մմ կտրվածքով բետոնե հիմքի վրա:	-"	951,33	59,42	13,37	114
30	Y - 27- 79 29.июл	Մայթերի միաշերտ ասֆալտաբետոնե պատվածքների կառուցումը 1 մ լայնությամբ մանրահատիկ ասֆալտա-բետոնյա շաղախից 3 սմ հաստությամբ 12 սմ հաստությամբ բազալտե լճից հիմքով, տեղադրելով եզրաքարեր բետոնից 150x300 մմ կտրվածքով բետոնե հիմքի վրա:	100 մ ²	855,14	78,71	13,37	151
31	Y - 27- 81 30.май	Ուղիների և մայթերի միաշերտ ասֆալտաբետոնե պատվածքների կառուցումը մանրահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախից 3 սմ հաստությամբ 12 սմ հաստությամբ բազալտե լճից հիմքով:	-"	239,42	20,85	11,46	40
32	Y - 27- 82 31.май	Ուղիների և մայթերի երկշերտ պատվածքների կառուցում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնյա շաղախից 4,5 սմ հաստությամբ, իսկ վերին շերտը ավազա-ասֆալտաբետոնյա խառնուրդ է 3 սմ հաստությամբ բազալտե լճից հիմքի վրա 12 հաստությամբ:	-"	437,27	22,93	18,15	44