

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ							
Գրունտի մշակումը Էքսկավատորներով թրթուրավոր և անիվային շարժամասերով 0,5 խմ շերտի տարողությամբ թափոնա կույտների վրա:							
1	E1-1549	I խմբի գրունտներ.	1000 խմ	170,56	5,08	142,15	9,75
2	E1-1550	II խմբի գրունտներ.	-II-	233,30	6,88	194,51	13,2
3	E1-1551	III խմբի գրունտներ.	-II-	291,10	8,44	242,84	16,2
4	E1-1552	IV խմբի գրունտներ.	-II-	424,09	11,21	354,92	21,5
5	E1-1553	V խմբի գրունտներ.	-II-	508,97	15,12	424,24	29,0
6	E1-1554	VI խմբի գրունտներ.	1000 խմ	598,57	17,72	498,98	34,0
Գրունտի մշակումը Էքսկավատորներով թրթուրավոր և անիվային շարժամասերով 0,5 խմ շերտի տարողությամբ, բարձելով ավտոմեքիկների-ինքնաթափների վրա:							
7	E1-1591	I խմբի գրունտներ.	1000 խմ	231,43	6,78	193,00	13
8	E1-1592	II խմբի գրունտներ.	-II-	276,45	8,13	230,51	15,6
9	E1-1593	III խմբի գրունտներ.	-II-	355,11	10,42	296,12	20
10	E1-1594	IV խմբի գրունտներ.	-II-	478,94	14,07	399,35	27
11	E1-1595	V խմբի գրունտներ.	1000 խմ	631,73	18,50	526,82	35,5
12	E1-1596	VI խմբի գրունտներ.	-II-	763,46	22,41	636,63	43
Աշխատանքներ թափոնակույտների վրա ավտոտրանսպորտային միջոցներով տեղ հասցենելու դեպքում							
13	E1-1603	I խմբի գրունտներ.	1000 խմ գրունտի	17,95	1,37	14,13	2,63
14	E1-1604	II և III խմբի գրունտներ.	-II-	22,03	1,68	17,33	3,23
15	E1-1605	IV խմբի գրունտներ.	-II-	23,85	1,83	18,76	3,52
16	E1-1606	V-VI խմբի գրունտներ.	1000 խմ գրունտի	57,05		49,25	
Գրունտի մշակումը բուլդոզերներով մինչև 50 կվտ. (80ձ.ուժ) հզորությամբ տեղափոխելով մինչև 10 մ. վրա							
17	E1-1607	I խմբի գրունտներ.	1000 խմ գրունտի	59,07		50,99	
18	E1-1608	II խմբի գրունտներ.	-II-	71,44		61,67	
19	E1-1609	III խմբի գրունտներ.	-II-	84,29		72,77	

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
20	E1-1614	Բուլդոզերներով գրունտի տեղափոխման ժամանակ ամեն մի հաջորդող 10 մ.ավելագնել 1607 գնագուցակին:	1000 խմ գրունտի	48,50		41,87	
21	E1-1615	Նույնը, 1608:	-II-	56,47		48,75	
22	E1-1616	Նույնը, 1609:	-II-	63,47		54,79	
23	E1-1633	Խրամատների և փոսորակների լցումը գրունտով բուլդոզերներով մինչև 50 կվտ. (80ձ.ուժ) հզորությամբ տեղափոխելով մինչև 5 մ. I խմբի գրունտներ	-II-	26,04		22,48	
24	E1-1634	Նույնը, II խմբի գրունտներ.	-II-	33,04		28,52	
25	E1-1635	Նույնը, III խմբի գրունտներ.	-II-	40,68		35,12	
26	E1-1653	Տարածությունների (հարթակների) նախնական (կոպիտ) հարթեցումը բուլդոզերներով մինչև 59 կվտ. (80ձ.ուժ) հզորությամբ.	1000 մք հարթեցված մակերեսի	1,50		1,29	
27	E1-1655	Նույնը, մինչև 132 կվտ.(130ձ.ուժ) հզորությամբ:	-II-	1,91		1,65	
2. ՀՈՐԱՊԱՅՑԵՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ							
1	E3-1	IV և V խմբերի ժայռային գրունտների փխրեցում պայթեցրային լիցքավորումներով մինչև 0,5 մ (մակերևույթի հարթեցում) հանքաատիճանի բարձրության դեպքում.	100,0 խմ գրունտի	314,20	20,69	43,55	39,7
2	E3-2	Նույնը, V և VII խմբերի	-II-	380,71	27,31	70,10	52,4
3	E3-3	Նույնը, VIII խմբերի	-II-	543,13	42,90	139,63	82,3
4	E3-19	IV և V խմբերի ժայռային գրունտների փխրեցում պայթեցրային լիցքավորումներով խրամափոսերում մինչև 1,5 մ. հատակի լայնությամբ	-II-	563,99	31,85	79,79	61,1
5	E3-20	Նույնը, VI և VII խմբերի	100,0 խմ գրունտի	697,51	44,36	129,38	85,1
6	E3-21	Նույնը, VIII խմբերի	-II-	934,91	67,76	231,79	130
7	E3-31	IV և V խմբերի ժայռային գրունտների փխրեցում պայթեցրային լիցքավորումներով փոսորակներում մինչև 25 քմ. մակերեսով.	-II-	158,69	9,02	26,55	17,3
8	E3-32	Նույնը, VI և VII խմբերի	-II-	259,45	16,26	54,79	31,2

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	E3-33	Նույնը, VIII խմբերի	-II-	386,15	27,57	103,67	52,9
10	E3-246	VII խմբերի գրունտների արտաչափային կտորների ջարդումը (մանրագումը) պայթեցնող և նրանակով պայթեցման և էքսպլոզիվային առարկաներով մինչև 1,25 խմ. շերտի տարողությամբ կամ բուլդոզերներով մինչև 81կվտ.(110ձ.ուժ) հզորությամբ փխրեցված գրունտի մշակման դեպքում.	-II-	7,33	0,55	0,41	1,05
11	E3-247	Նույնը, VIII խմբերի	-II-	10,28	0,78	0,76	1,49
12	E3-300	Հորատապայթեցման աշխատանքների ժամանակ ծածկույթների պատրաստում	-II-	241,99	21,89	98,61	42
3. ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐ ՄԻ ԱՉՈՒՅԼ							
1	E6-15	Հիմքի բետոնե հարթ սալերի սարքում B-15 դասի ծանր բետոնից	խմ	34,16	0,52	0,50	0,99
2	E6-16	Հիմքի երկաթբետոնե հարթ սալերի սարքում B-15 դասի ծանր բետոնից (առանց ամրանի արժեքի)	խմ	35,52	0,97	1,1	1,87
3	E6-17	Ե/բ. հիմնասալերի պատրաստումը փորակներով, բաժակներով և սյունատակներով մինչև 2մ. բարձրությամբ B-15 բետոնից սալերի հաստությունը մինչև 1000մմ. դեպքում	խմ	71,11	1,26	1,5	2,42
4	E6-22	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերի սարքում B-15 դասի ծանր բետոնից (առանց ամրանի արժեքի)	խմ	42,59	1,97	1,3	3,78
5	E6-24	Բետոնյա հիմքերի պատրաստումը ֆաբրիկա-գործարանային խողովակների տակ, մինչև 50 խմ. B7-5 բետոնից.	խմ	31,28	2,15	0,7	4,12
6	E6-25	Բետոնյա հիմքերի պատրաստումը ֆաբրիկա-գործարանային խողովակների տակ, մինչև 100 խմ. ծավալով B-15 բետոնից.	խմ	44,42	2,38	1,0	4,57
7	E6-31	Բետոնյա հիմքերի սարքում սարքավորման տակ B-15 դասի ծանր բետոնից.	խմ	44,36	1,61	1,4	3,09
8	E6-34	Երկաթբետոնե ժապավենային հիմքերի սարքում B-15 դասի ծանր բետոնից (առանց ամրանի արժեքի)	խմ	44,32	1,70	1,5	3,27

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռուս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	E6-72	Կաղապարամածների (ներքևից) և նրան պահպանող կառուցվածքների պատրաստումը բարձր դարպասների համար	քմ	312,49	51,08	1,4	98
10	E6-73-1	Սարքավորումների տակի լցումը B-15 բետոն, 20մմ. հաստությամբ.	100 քմ	98,34	23,35	1,3	44,8
11	E6-73-2	Սարքավորումների տակի լցումը գնմենայա շաղախով B7,5 20մմ. հաստությամբ.	-II-	66,69		1,3	
12	E6-74-1	Ցեմենտյա շաղախի հաստության փոփոխումը ամեն 10մմ. 73-1 գնացուցակին ավելացնել կամ բացառել.	100 քմ	34,40	6,78	0,13	13
13	E6-74-2	Ցեմենտյա շաղախի հաստության փոփոխումը ամեն 10մմ. 73-2 գնացուցակին ավելացնել կամ բացառել.	100 քմ	32,12	6,78	0,1	13
14	E6-75	Ծածկերի վրա բետոնի B7,5 տեղադրումը 100մմ.հաստությամբ	100քմ բետոնապատված մակերես	245,42	10,89	8,1	20,9
15	E6-76	Բետոնի հաստության փոփոխումը ամեն 10մմ. 75 գնացուցակին ավելացնել կամ բացառել.	-II-	22,65	0,69	0,2	1,32
16	E6-77	Հիմնահեղույունների տեղադրումը, պատրաստի բույներում ամրակցելով մինչև 1մ. երկարությամբ	տոննա	1065,22	157,93	2,8	303
17	E6-82	Պողպատյա կառուցվածքների տեղադրումը, որոնք մնում են բետոնի մեջ.	տոննա	547,89	20,43	6,2	39,2
18	E6-83	Միջադիր մասերի տեղադրումը մինչև 4կգ.քաշով.	տոննա	575,45	109,46	2,0	210
19	E6-86	Փոփոշ շերտի և բետոնի վրայի ամրավորումը ամրանի արժեքով.	-II-	328,36	8,34	2,0	16
20	E6-87	Ամրանների եռակցումը վանային (տաշտակային) եղանակով ամրանների տրամագիծը մինչև 25մմ. դեպքում	100 կցվածքներ	44,90	7,92	3,6	15,2
21	E6-88	Նույնը, մինչև 35մմ.	-II-	75,45	9,96	4,6	19,1
22	E6-89	Նույնը, մինչև 40մմ.	-II-	111,10	11,68	6,9	22,4
23	E6-103	Բետոնե մինչև 2մ. պարագծով պլունների սարքում B-15 դասի ծանր բետոնից	լսմ	71,68	6,46	4,1	12,40
24	E6-185	Կանալներ (ուղիների) երկաթբետոնյա ծածկերի պատրաստումը B-15 բետոնից	լսմ	69,92	4,41	1,1	8,46

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
25	E6-201	Երկաթբետոնե բունկերների սարքում մինչև 140մմ հաստությամբ պատերով B-15 դասի ծանր բետոնից (առանց ամրանի արժեքի)	լսմ	93,29	11,83	2,2	22,7
26	E6-223	Կլոր կառուցվածքների երկաթբետոնե պատերի, հատակների սարքում B-15 դասի ծանր բետոնից, պատերի մինչև 150մմ. հաստության դեպքում (առանց ամրանի արժեքի)	լսմ	88,73	10,27	1,6	19,7
27	E6-225	Ուղղանկյուն կառուցվածքների երկաթբետոնե պատերի, հատակների սարքում B-15 դասի ծանր բետոնից, պատերի մինչև 150մմ. հաստության դեպքում (առանց ամրանի արժեքի)	լսմ	74,71	7,61	1,3	14,6
28	E6-245	Մակերևույթների մշակումը ավագաշիթային ապարատով ունակային (տարողությամբ) կառուցվածքներում մինչև 4մ. բարձրությամբ	քմ մակերևույթ	0,78	0,26	0,3	0,49
29	E6-247	Մակերևույթների ճնշածեփումը (տորկրետում) ավագաշիթային մշակմամբ շերտի հաստությունը մինչև 20մմ. ունակային կառուցվածքներում մինչև 4մ. բարձրությամբ	քմ մակերևույթ	2,46	0,63	0,7	1,2
30	E6-249	Ամեն մի 5մմ. ավելացնել մինչև 4մ.բարձրության վրա 247 և251 գնացուցակներին	քմ մակերևույթ	0,30	0,04	0,1	0,08
31	E6-251	Ճնշածեփում (տորկրետում) առանց նախնական ավագաշիթային մշակմամբ շերտի հաստությունը մինչև 20մմ. ունակային պատրվածքներում մինչև 4մ. բարձրությամբ	քմ մակերևույթ	1,65	0,38	0,5	0,72
32	E6-253	Մակերևույթների երկաթապատում ունակային կառուցվածքներում	100քմ	45,91	15,64	98,5	30
33	E6-255	Ձևափոխված կարանների պատրաստումը կիրառելով (օգտագործելով) ռետինե միջնաշերտեր	մ կարան	4,21	0,41	0,0	0,78
34	E6-256	Նույնը, պողպատե թիթեղներով	-II-	4,70	0,28	0,0	0,54
35	E6-263	Անջրանցիկ տարողությունների փորձարկումը	100 լսմ տարող.	18,39	4,17	0,3	8
36	E6-264	Խմելու ջրի համար տարողությունների ախտահանումը:	100 լսմ	43,20	8,34	0,1	16

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռուսմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
37	E7-100	Մինչև 15մ. բարձրությամբ շենքերի և մինչև 10 տոննա սյուների զանգվածի դեպքում մինչև 5 տոննա զանգվածով ամբարձիչ հատակի հեծանների տեղադրում:	հատ	33,24	5,17	12,0	9,91
38	E7-104	Մինչև 25մ. բարձրությամբ շենքերի և մինչև 15 տոննա սյուների զանգվածի դեպքում մինչև 12 տոննա զանգվածով ամբարձիչ հատակի հեծանների տեղադրում:	հատ	56,60	7,40	21,2	14,2
39	E7-106	Եզրակապային հեծանների տեղադրումը մինչև 15մ. բարձրությամբ շենքի դեպքում:	հատ	9,44	2,52	3,9	4,83
40	E7-130	Մինչև 30մ. բարձրությամբ շենքերի և մինչև 5 տոննա մոնտաժային տարրերի ամենաշատ զանգվածների դեպքում մինչև 1 տոննա զանգվածների բարավորների տեղադրում:	հատ	2,98	0,49	1,7	0,94
41	E7-136	Մինչև 30մ. բարձրությամբ շենքերի և մինչև 5 տոննա ամենաշատ մոնտաժային տարրերի զանգվածների դեպքում մինչև 1,5 տոննա զանգվածներով բարավորների տեղադրում:	հատ	4,13	0,62	2,5	1,19
42	E7-163	Մինչև 25մ. բարձրությամբ շենքերի ծածկերի սալերի մինչև 6 մ. երկարության դեպքում մինչև 30մ. թռիչքով ծալնային ֆերմաների տեղադրումը տեղադրում մինչև 15տն. զանգվածով:	հատ	46,99	8,60	26,3	16,5
43	E7-171	Մինչև 25մ. բարձրությամբ շենքերի և մինչև 10 տն. զանգվածով, ենթածալնային հեծանների և ծածկերի ֆերմաների տեղադրումը:	հատ	23,21	4,17	13,6	8
44	E7-292	Երկաթբետոնե սանդղահարթակների տեղակայում	լսմ	71,68	0,93	2,4	1,79
45	E7-304	Հավաքովի միաձյուլ ամբարների տեղադրումը խորշերի չափը 6x6 մ, 9x9 , 6x9 մ:	հատ	51,94	3,51	4,8	6,74
46	E7-308	Կորագծային հեծանների տեղադրումը, սիլոսների (ամբարների) հեծանների տրամագիծը 12մ. դեպքում:	հատ	133,88	21,27	20,2	40,8
47	E7-309	Երկաթբետոնե գանկապատերի տեղակայում մինչև 4մ. երկարությամբ պանելներից	մ	40,65	0,65	2,0	1,24

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
48	E7-310	Երկաթբետոնյա պարիսպների տեղադրումը պանելներից երկաթբետոնյա սյուներով 3մ քայլով:	մ	5,45	0,77	3,3	1,47
49	E7-312	Մետաղական պարիսպների տեղադրումը 1,5մ բարձրությամբ գանգերից երկաթ-բետոնյա սյուներով, պատվանդանով երկաթբետոնյա պանելներից:	մ	8,20	1,63	2,4	3,12
50	E7-313	Մետաղե գանգավոր պանելներից գանկապատերի տեղակայում երկաթբետոնե սյունների վրա, գանկապատերի 1,6մ. բարձրության դեպքում:	մ	87,85	1,33	2,5	2,56
51	E7-314	Մետաղե գանգավոր պանելներից գանկապատի տեղակայում երկաթբետոնե սյունների վրա, գանկապատերի 2մ. բարձրության դեպքում:	մ	88,82	1,33	2,5	2,56
52	E7-315	Մետաղական պարիսպների տեղադրումը գանգերից երկաթբետոնյա սյուներով առանց պատվանդանների, մինչև 1,2մ. պարիսպի բարձրության դեպքում:	մ	4,90	1,03	1,1	1,97
53	E7-316	Նույնը, մինչև 1,7մ:	մ	5,85	1,16	1,1	2,23
54	E7-317	Մետաղե գանգից մինչև 2,2մ բարձրությամբ գանկապատերի տեղակայում երկաթբետոնե սյունների վրա, առանց պատվանդանի:	մ	11,16	1,30	1,1	2,49
55	E7-318	Մետաղական պարիսպների տեղադրումը գանգաձև պանելներից երկաթբետոնյա սյուներով, առանց պատվանդանների մինչև 1,2մ. բարձրության պարիսպների դեպքում:	մ	3,01	0,82	1,2	1,58
56	E7-319	Նույնը, մինչև 1,7մ:	մ	3,08	0,87	1,2	1,66
57	E7-320	Նույնը, մինչև 2,2մ:	մ	3,15	0,90	1,2	1,73
58	E7-321	Մետաղական պարիսպների տեղադրումը երկաթբետոնյա սյուներով, փշալարերից:	մ	3,85	0,91	1,1	1,75
59	E7-323	Բացովի դարպասի սարքում մետաղե սյունների տեղակայմամբ 3,6x3,6մ չափերի 635 կգ քաշով:	հատ	284,18	8,97	6,4	17,2
60	E7-324	Բացովի դարպասի սարքում մետաղե և բետոնե սյունների տեղակայմամբ 3,6x3,6մ չափերի 635 կգ քաշով:	հատ	291,16	7,09	11,0	13,6

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
61	E7-325	Լայն բացվող դարպասների պատրաստումը, տեղադրելով բնտոնյա պլաներով:	հատ	26,22	5,21	14,1	10
62	E7-334	Հավաքովի երկաթբետոնյա կառուցվածքների ուժեղացում, հիմնակմադրների, ցանցերի և ձողավոր ամրանների տեղադրում:	տն.	39,37	28,30	1,7	54,3
63	E7-335	Հավաքովի երկաթբետոնյա կառուցվածքների ուժեղացում, հեղյուսային միացում:	տն.	1921,09	541,04	1,5	1038
64	E7-336	Պարզունակների միաձուլում:	լսմ	23,81	0,69	0,8	1,32
65	E7-337	Հակաերկշարժային կարանների պատրաստում:	մ	4,18	0,49	0,1	0,94
66	E7-338	30մմ. հաստությամբ ռետինե միջնաշերտերի տեղադրում:	քմ	18,08	0,09	0,0	0,18
67	E7-339	Նույնը, 50մմ հաստությամբ:	քմ	30,30	0,10	0,1	0,2
68	E7-401	Նկուղների պատերի բլոկների տեղակայում:	լսմ	50,38	0,55	3,2	1,06
69	E7-469	Ծածկերի մինչև 10քմ մակերեսով կողավոր պանելների տեղակայում շենքերի մինչև 30մ բարձրության դեպքում:	հատ	93,08	0,62	1,5	1,18
70	E7-478	Ծածկերի մինչև 15քմ մակերեսով պանելների տեղակայում, հենելով պարագծով, շենքերի մինչև 30մ բարձրության դեպքում:	հատ	127,06	1,64	1,8	3,15
71	E7-623	Մինչև 30մ բարձրությամբ շենքերի երկաթբետոնյա խոշոր պանելային միջնապատերի տեղադրումը մինչև 6քմ. մակերեսով և մինչև 5տն. մոնտաժային տարրերի ամենաշատ զանգվածների դեպքում:	հատ	4,47	0,71	1,1	1,37
72	E7-629	Մինչև 30մ բարձրությամբ շենքերի գիպսաբետոնյա խոշոր պանելային միջնապատերի տեղադրումը մինչև 6քմ. մակերեսով և մինչև 5տն. մոնտաժային տարրերի ամենաշատ զանգվածների դեպքում:	հատ	4,93	0,90	1,1	1,73
73	E7-641	Մինչև 30մ բարձրությամբ շենքերի խորշապատշգամբների սալերի տեղադրումը մինչև 10քմ. մակերեսով և մինչև 5տն. մոնտաժային տարրերի ամենաշատ զանգվածների դեպքում:	հատ	5,11	0,81	1,6	1,56

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
74	E7-651	Մինչև 40մ բարձրությամբ պանելային շենքերի, պատշգամբների և հովհարների սալերի տեղադրումը մինչև 5քմ. մակերեսով և մինչև 8տն. մոնտաժային տարրերի ամենաշատ զանգվածների դեպքում:	հատ	7,46	1,30	3,8	2,49
75	E7-663	Մինչև 40մ բարձրությամբ շենքերի քիվասալերի տեղադրումը մինչև 0,5տ զանգվածով և մինչև 8տն. մոնտաժային տարրերի ամենաշատ զանգվածների դեպքում:	հատ	1,62	0,29	0,6	0,56
76	E7-668	Մինչև 30մ բարձրությամբ շենքերի մանր կառուցվածքների (սյունատակերի, հոսարակների, եզրաքարերի կայլն) տեղադրումը մինչև 0,5տ զանգվածով և մինչև 5տն. մոնտաժային տարրերի ամենաշատ զանգվածների դեպքում:	հատ	1,49	0,53	0,2	1,01
77	E7-723	Միաբջիջ ոչ միջանցուկ սալերով ծածկվող կամ սալերի վրա հենվող ուղիների սարքում:	լսմ	127,61	1,54	4,4	2,96
78	E7-735	Սանդուղքների մետաղական ցանկապատերի տեղադրումը կարծրաթիթեղ տեսակներից բռնածողերով:	100մ ցանկապատ	1621,60	95,39	5,1	183
79	E7-736	Սանդուղքի փշատերև տեսակի փայտե բռնածողերով մետաղե ցանկապատի տեղակայում:	100զմ	1178,59	74,01	5,2	142,0
80	E7-741	Պատերի սարքում ունիֆիկացված պրոֆիլի ասբեստացեմենտե ալիքավոր թերթից պողպատե հիմնակմախքի պարզունակների վրա:	100քմ	540,52	36,75	2,8	70,50
81	E7-746	Կախովի առաստաղների սարքում ասբեստացեմենտե սալերից	100քմ	738,05	37,63	34,1	72,20
4. ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ ՔԱՐԻՑ ԵՎ ԲԼՈՒՆԵՐԻՑ							
1	E 8-1	Ժապավենային հիմքերի սարքում խամքարից	լսմ	15,19	2,00	0,5	3,84
2	E 8-2	Սյունավոր հիմքերի սարքում խամքարից	լսմ	16,91	3,00	0,4	5,76
3	E 8-3	Հիմքերի-զանգվածների սարքում խամքարից, 2մ ավելի լայնությամբ	լսմ	12,80	1,75	0,4	3,36

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
4	E 8-12	Խամբարի շարվածքների կոպտատաշումը մեկ կողմից (հանելով որմնագրերը):	1քմ. ժատ	1,24	0,94	0,0	1,8
5	E 8-13	Հորիզոնական գնմենտյա մեկուսացում հեղուկ ապակիով առանց հեղուկ ապակու արժեքի:	100քմ բետոնապատված մակերես	92,31	19,81	2,1	38,0
6	E 8-14	Հորիզոնական սոսնձային մեկուսացում մեկ շերտ տողով:	-II-	182,46	7,30	3,9	14
7	E 8-15	Նույնը, թուրքերիդով:	-II-	241,30	7,30	3,9	14
8	E 8-17	Հորիզոնական սոսնձային մեկուսացում երկու շերտ տողով:	-II-	300,52	10,27	6,1	19,7
9	E 8-18	Նույնը, թուրքերիդով:	-II-	7,29	10,27	6,1	19,7
10	E 8-20	Կողային գնմենտյա մեկուսացում հեղուկ ապակիով առանց հեղուկ ապակու արժեքի:	-II-	138,08	41,91	19,4	80,4
11	E 8-21	Կողային գնմենտյա մեկուսացում խամբար շարվածքի մակերեսի հարթեցմամբ, ալյուսի և բետոնի երկու շերտ տողով:	-II-	277,32	24,91	4,7	47,8
12	E 8-22	Նույնը, թուրքերիդով:	-II-	395,17	24,91	4,7	47,8
13	E 8-24	Ամեն մի հաջորդող շերտին ավելացնել N 21 գնացուցակին:	-II-	140,90	12,04	2,4	23,1
14	E 8-25	Նույնը, N 22 գնացուցակին:	-II-	199,84	12,04	2,4	23,1
15	E 8-27	Կողային ծեփային մեկուսացում խամբար շարվածքի մակերեսի հարթեցմամբ, ալյուսի և բետոնի երկու շերտ բիտումով:	100քմ մեկուս. մակեր.	89,59	17,51	2,1	33,6
16	E 8-29	Ցեմենտյա շաղախով խամբար շարվածքի մակերեսի հարթեցում:	-II-	119,11	41,07	1,9	78,8
17	E 8-58	Մանրաբլոկ քարերից շարվածքի նախշակարումը:	100քմ առանց որմնասանցքեր հանելը	8,97	6,83	0,0	13,1
18	E 8-150	Թեթևբետոնյա քարերում դատարկությունների լցումը իներտի արժեքով:	1լսմ. շարվածքի	2,01	0,62	0,4	1,18
19	E 8-171	Միջնապատերի թեթև բետոնյա սալերից 2 շերտով, մինչև 100մմ.հաստությամբ:	100քմ	530,32	85,48	18,9	164,0

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
20	E 8-173	Միջնապատերի ապակյա բլոկներից մինչև 100մմ.հաստությամբ մինչև 4մ. հարկի բարձրության դեպքում:	10քմ. միջնապատեր	124,05	6,46	1,0	12,4
21	E 8-175	Որմնանցքների լցումը ապակյա բլոկներից մինչև 4մ. հարկի բարձրության դեպքում:	10քմ որմնանցքների լցում	125,41	7,51	1,0	14,4
22	E 8-190	Արտաքին խողովակների փայտամածեր մինչև 16մ բարձրությամբ վերջնամշակման աշխատանքների համար:	100քմ ուղղաձիգ պրոյեկցիայի	89,08	23,92	0,3	45,90
23	E 8-191	Արտաքին գույքային փայտամածեր մինչև 16մ բարձրությամբ կախովի:	100քմ	77,39	35,76	0,3	68,6
24	E 8-192	Խողովակավոր փայտամածերի բարձրությամբ յուրաքանչյուր հաջորդող 4մ E 8-190-ին ավելացնել:	100քմ ուղ/պ	-12,42	3,44	0,0	6,60
25	E 8-193	Ամեն հաջորդող 4մ բարձրությամբ կախովի փայտամածերին N 191 գնացուցակին ավելացնել:	100քմ	7,05	5,37	0,0	10,3
26	E 8-194	Ներքին խողովակավոր փայտամածեր շինությունների բարձրությամբ մինչև 6մ դեպքում:	-II-	94,97	38,47	1,0	73,8
27	E 8-195	Ամեն հաջորդող 4մ. շինությունների բարձրության դեպքում N 194 գնացուցակին ավելացնել:	-II-	57,34	27,36	0,5	52,5
28	E 8-502	Պատերի երեսակողմի շարվածք բազալտի քարերից, "մուշտականման" մշակված:	քմ	18,10	2,91	0,3	5,59
29	E 8-503	Պատերի երեսակողմի շարվածք տուֆաքարերից, "մուշտականման" մշակված:	քմ	24,74	5,94	0,2	11,39
30	E 8-508	Երեսաշարվածք մաքրատաշված քարերով բազալտից ուղղաձիգ խուլ պատերի որմնանցքներով:	քմ	17,70	3,32	0,3	6,37
31	E8-509	Երեսաշարվածք մաքրատաշված քարերով տուֆի ուղղաձիգ պատերի:	-II-	20,52	8,86	0,2	17
32	E8-510	Երեսաշարվածք մաքրատաշված քարերով կորագծային թողարկվող պատերի մինչև 10մ. կորության շառավիղի բազալտե խուլ պատերի :	քմ	63,33	37,38	0,3	71,72
33	E8-512	Նույնը, տուֆից:	-II-	22,58	10,44	0,2	20,02
34	E8-528	Երեսաշարվածք գծաձև ձևավոր քարերով մինչև 20սմ. բարձրությամբ մինչև 3 փաթաթածալքերի քանակությամբ բազալտից:	զ/մ	12,50	8,36	0,1	16,03
35	E8-529	Նույնը, տուֆից:	զ/մ	5,95	3,91	0,1	7,5

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
5. ՄԵՏԱՂԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ							
1	E9-17	Միաթիչք և բազմաթիչք մինչև 40մ. բարձրությամբ արդյունաբերական շենքերի հիմնակմայքների մոնտաժումը:	տ	507,33	7,92	29,4	15,2
2	E9-22	Միաթիչք և բազմաթիչք մինչև 70մ. բարձրությամբ քաղաքացիական շենքերի հիմնակմայքների մոնտաժումը:	տ	608,49	10,69	37,7	20,5
3	E9-27	Տանիքածածկի մոնտաժումը գործարանային պատրաստության բազմաշերտ պանելներից մինչև 40մ. բարձրությամբ շենքերի համար:	100քմ	1484,65	12,67	64,8	24,3
4	E9-47	Թերթավոր, ակոսավոր, անցքահատ և կլոր պողպատից վրաքաշով ու ցանկապատով հարթակների մոնտաժումը:	տ	600,26	15,69	25,6	30,10
5	E9-49	Մեծաթիչք շենքի, անգարների և այլ կառուցվածքների առանց բազմա մեխանիզմների դարպասների հիմնակմայքի մոնտաժումը:	տ	722,87	18,30	80,3	35,10
6	E9-50	Կախցնցներով և ամրակապման մանրամասներով կախովի առաստաղների մոնտաժումը:	տ	637,28	36,02	20,8	69,10
7	E9-62	Մոնտաժման ժամանակ մինչև 6մ. թիչքով ենթամբարձիչային հեծանների խոշորացվող բլոկների մենտաժումը մինչև 25մ. նիշի վրա, մինչև 2տ զանգվածով:	տ	567,19	8,60	19,5	16,5
8	E9-70	Ծպեղային, ենթածպեղային ֆերմաների մոնտաժումը մինչև 25մ. նիշի վրա, մինչև 5տ զանգվածով, մինչև 24մ. թիչքով:	տ	555,46	7,25	12,5	13,90
9	E9-102	Պանելային, ծակատած կախովի առաստաղների մոնտաժումը 1քմ-ում մինչև 2,4կգ ալյումինի ծախսի դեպքում:	100քմ	771,49	161,58	24,7	310,0
10	E9-114	Բազմահարկ մինչև 30մ. բարձրությամբ շենքերի սյուների մոնտաժումը:	տ	560,40	2,73	23,1	5,23
11	E9-117	Բազմահարկ մինչև 40մ. բարձրությամբ շենքերի սարքավորումների տեղակայման տակ ծածկերի և վերնածածկի հեծանների և պարզունակների մոնտաժումը:	տ	576,09	8,50	23,9	16,30
12	E9-136	Ուղղաձիգ գլանաձև մինչև 3000խմ. տարողությամբ ռեզերվուարների մոնտաժումը:	տ	603,28	7,14	38,0	13,7

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
6. ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐ							
1	E10-28	Կարկասի տարրերի տեղակայում չորսուններից:	լսմ	175,74	12,51	1,9	24,0
2	E10-45	Միջնապատերի մաքուր տախտակե,միաշերտ:	քմ	7,44	0,60	0,1	1,15
3	E10-70	Ծպեղների տեղակայում:	լսմ	181,42	12,41	3,1	23,8
4	E10-71	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղակայում:	հատ	49,51	3,14	0,4	6,03
7. ՀԱՏԱԿՆԵՐ							
1	E11-1	Գրունտի խտացումը կոպիճով:	100քմ	15,81	3,75	1,4	7,19
2	E11-2	Նույնը, խճով:	-II-	19,29	3,75	1,4	7,19
3	E11-3	Ավազից փոփոջ շերտերի պատրաստումը:	լսմ	5,11	1,56	0,0	3
4	E11-4	Նույնը, խարամային:	լսմ	5,01	1,37	0,0	2,63
5	E11-5	Նույնը, կոպճային:	լսմ	4,95	1,65	0,0	3,16
6	E11-6	Նույնը, խճային:	լսմ	6,22	1,83	0,0	3,52
7	E11-11	Նույնը, բետոնյա B 7,5 բետոնից:	լսմ	25,89	1,51	0,0	2,9
8	E11-55	Ցեմենտյա երեսվաղի պատրաստումը 20մմ. հաստությամբ	100քմ	57,74	9,80	1,3	18,8
9	E11-56	Երեսավաղի հաստության փոփոխումը ամեն 5մմ. 55 գնացուցակով ավելացնել կամ բացառել:	100քմ	9,81	0,18	0,3	0,34
10	E11-57	Երեսավաղի պատրաստումը բետոնյա B-150, 20մմ հաստությամբ:	-II-	71,56	15,32	1,6	29,4
11	E11-58	Երեսավաղի հաստության փոփոխումը ամեն 5մմ. 57 գնացուցակով ավելացնել	100քմ հաստակ	11,54	0,24	0,4	0,46
12	E11-60	Երեսավաղի պատրաստումը ամուր փայտանյութաթելքավոր սալերից 4մմ. հաստությամբ:	100քմ երեսավաղ	157,39	4,65	2,5	8,92
13	E11-61	Աղյուսա սյուների տափազերանների տեղադրում:	100քմ հաստակ	11,96	0,55	0,4	1,06
14	E11-63	Նույնը, ծածկի սալերի վրա:	-II-	136,90	13,29	1,4	25,5
15	E11-67	Վերածածկի պատրաստումը B-15 բետոնից 30մմ. հաստությամբ:	100քմ պատվածք	104,67	20,95	2,4	40,2
16	E11-68	Պատվածքի հաստության փոփոխումը ամեն 5 մմ. 67 գնացուցակով ավելացնել կամ բացառել:	-II-	11,96	0,55	0,4	1,06
17	E11-69	Ցեմենտյա պատվածքի պատրաստումը 20 մմ. հաստությամբ:	-II-	67,39	14,86	1,4	28,5

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. դրամ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
18	E11-70	Ամեն 5մմ. հաստության փոփոխմամբ 69 գնացուցակով ավելացնել կամ բացառել:	-II-	10,20	0,47	0,3	0,91
19	E11-71	Խճանկարային պատվածքի պատրաստումը 20 մմ. հաստությամբ առանց նախշերի:	-II-	208,73	86,52	3,3	166
20	E11-72	Նույնի, խճանկարային 20 մմ. հաստությամբ նախշերով:	-II-	238,85	109,46	3,3	210
21	E11-73	Ամեն 5մմ. պատվածքի հաստության փոփոխմամբ 71 և 72 գնացուցակներով ավելացնել կամ բացառել:	-II-	28,61	9,54	0,3	18,3
22	E11-77	Ցեմենտյա պատվածքների երկաթայնացում:	100քմ	10,72	6,57	0,1	12,6
23	E11-78	Բետոնյա և մետաղացեմենտյա պատվածքների հղում:	100քմ	77,29	42,27	1,8	81,1
24	E11-83	Ասֆալտաբետոնյա ձուլված պատվածքների պատրաստումը 25մմ. հաստությամբ:	-II-	167,48	16,21	2,0	31,1
25	E11-84	Ամեն 5մմ. պատվածքի հաստության փոփոխմամբ 83 գնացուցակով ավելացնել կամ բացառել:	100քմ	25,59	1,22	0,2	2,35
26	E11-104	Պատվածքների պատրաստումը գետաքարերից պատրաստի փոփոշի շերտի վրայով:	-II-	88,91	43,73	3,4	83,9
27	E11-135	Խեցեգործական սալիկներից ցեմենտի շաղախով վերնածածկի պատրաստումը միագույն հատակների համար ներկանյութերով:	-II-	979,04	56,29	4,7	108
28	E11-184	Տախտակե վերնածածկի պատրաստումը 36մմ. հաստությամբ տախտակի լայնությամբ 68 և 78մմ:	-II-	489,37	44,36	6,8	85,1
29	E11-198	Պատվածքի պատրաստումը հաճարի կամ կապոլի փայտասալիկներից:	քմ	7,79	0,67	0,0	1,29
30	E11-205	Պոլիմինիլթրոբիդային լինոլեումից պատվածքի պատրաստում բուստիլատ սոսնձով, Ա մակնիշի հյուսվածքային հիմնատակով:	100քմ	589,32	39,35	1,1	75,5
31	E11-273	Փայտե շրիշակների տեղադրում:	100մ	53,49	7,87	0,3	15,1
8. ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ							
1	E15-226	Ճակատների քարե հարթ պատերի մինչև 200մմ. լայնությամբ հարթ թեքությունների բարձրորակ սվաղ թեքության գեղազարդային շաղախով:	100քմ	48,87	23,98	1,5	46
2	E15-232	Նույնը, ուղղանկյուն հարթ սյուների:	100քմ	192,02	93,82	7,4	180

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	E15-247	Շենքի ներսի առաստաղների բարելավված սվաղ կրային շաղախով:	100քմ	177,24	64,63	17,9	124
4	E15-256	Շենքերի ներսի քարե և բետոնե պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտակրային շաղախով:	-II-	99,63	38,57	9,6	74
5	E15-257	Նույնը, առաստաղների:	-II-	105,23	39,09	9,6	75
6	E15-262	Շենքերի ներսի քարե և բետոնե պատերի բարելավված սվաղ ցեմենտայա շաղախով:	-II-	95,13	38,57	5,7	74
7	E15-263	Նույնը, առաստաղների:	-II-	100,13	39,09	5,7	75
8	E15-298	Ցանցերի վրա բարելավված սվաղ առանց պատերի հիմնակմախքի պատրաստմամբ:	100քմ	298,46	59,94	8,3	115
9	E15-299	Նույնը, առաստաղների:	100քմ	317,59	66,72	8,4	128
10	E15-304	Հիմնակմախքի պատրաստումը սվաղված պատերի դեպքում:	-II-	108,85	11,62	0,7	22,3
11	E15-305	Նույնը, առաստաղների:	-II-	178,91	21,47	1,1	41,2
12	E15-325	Պատերի չոր սվաղի երեսապատում գիպսային և գիպսաթելքավոր թերթերով ներկապատի հարդարման դեպքում:	-II-	178,05	32,47	6,5	62,3
13	E15-569	Առաստաղների սվաղի բարելավված յուղաներկում սպիտակազեղված կոլերով:	-II-	165,78	31,27	1,8	60
14	E15-616	Մետաղական մեծ մակերևույթի ներկում սուսը ներկով (բացի տանիքից), 2 անգամ:	100քմ	61,81	6,10	1,1	11,7
15	E15-631	Դռների ներկված կամ գրունտապատված մակերևույթի վերածածկումը յուղային և սպիրտային լաքերով լցումը 2 անգամ:	-II-	35,80	11,47	0,0	22
16	E15-660	Սվաղված պատերի բարելավված ներկում պոլիվինիլացետային ջրաէմուլսիոն բաղադրությամբ:	100քմ	88,26	21,37	1,3	41
17	E15-661	Նույնը, առաստաղների:	100քմ	92,36	26,90	1,4	51,6
18	E15-725	Պատշգամբների դռների պաստառների ճեղկակալների ապակեպատում 3մմ. լուսամուտի ապակիով:	-II-	410,28	17,51	1,4	33,6
19	E15-729	Միապատիկ դռների պաստառների ճեղկակալների ապակեպատում 3մմ. լուսամուտի ապակիով մածկումով:	-II-	462,59	45,09	2,0	86,5
20	E15-731	Նույնը, 4մմ. լուսամուտի ապակիով:	-II-	553,13	45,09	2,0	86,5

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
21	E15-739	Ցուցափեղկերի ապակեպատում 6,5 մմ. փայլեցված ապակիով էլաստիկ միջնաշերտերի ապակեկալներով:	-II-	1232,75	56,29	3,9	108
22	E15-740	Մետաղե ապակեկալներով ցուցափեղկերի ապակեպատում էլաստիկ միջադիրների վրա անողորկ 6,5մմ. հաստությամբ ցուցափեղկի ապակիով:	100քմ	1537,68	56,29	4,1	108,0
23	E15-744	Միջնապատերի մետաղե ապակեկալների ապակեպատում պատուհանի 3մմ. հաստությամբ ապակիով:	100քմ	881,56	25,96	2,5	49,80
9. ՆԵՐՔԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ							
1	E16-27	Խողովակաշարերի տեղադրում խրամների մեջ D=50մմ. տրամագծով կոյուղու թուջե խողովակներից:	մ	4,82	0,31	0,01	0,6
2	E16-28	Խողովակաշարերի տեղադրում խրամների մեջ D=100մմ. տրամագծով կոյուղու թուջե խողովակներից:	մ	7,43	0,34	0,04	0,65
3	E16-29	Խողովակաշարերի տեղադրում խրամների մեջ D=150մմ. տրամագծով կոյուղու թուջե խողովակներից:	մ	10,10	0,41	0,1	0,78
4	E16-33	Խողովակաշարերի տեղադրում D=50մմ. տրամագծով կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներից:	մ	2,41	0,32	0,0	0,61
5	E16-34	Խողովակաշարերի տեղադրում D=100մմ. տրամագծով կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներից:	մ	2,72	0,30	0,0	0,58
6	E16-192	Ջրաչափական հանգույցների սարքում ջրաչափի տրամագիծը մինչև 40մմ. ջրատար գծի մուտքի տրամագիծը 50մմ.:	լրակազմ	120,84	5,79	0,9	11,10
7	E16-193	Ջրաչափական հանգույցների սարքում ջրաչափի տրամագիծը մինչև 50մմ. ջրատար գծի մուտքի տրամագիծը 50մմ.:	-II-	126,00	6,46	1,2	12,40
8	E16-194	Ջրաչափական հանգույցների սարքում ջրաչափի տրամագիծը մինչև 80մմ. ջրատար գծի մուտքի տրամագիծը 100մմ.:	-II-	146,34	9,54	2,2	18,30
9	E16-195	Ջրաչափական հանգույցների սարքում ջրաչափի տրամագիծը մինչև 100մմ. ջրատար գծի մուտքի տրամագիծը 150մմ.:	-II-	283,57	13,45	3,5	25,80

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
10	E16-196	Ջրաչափական հանգույցների սարքում ջրաչափի տրամագիծը մինչև 100մմ. ջրատար գծի մուտքի տրամագիծը 200մմ:	-II-	349,25	17,67	5,0	33,90
10. ՋՐՄՈՒՂ-ԿՈՅՈՒՂՈՒ, ՋԵՌՈՒՅՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻ Ն ՍԱՐՔՎԱԾՔՆԵՐ							
1	E17-6	Կողային բանեցմամբ գուգարանակոնքերի տեղակայում:	հատ	54,21	1,30	0,2	2,49
2	E17-20	Հախճապակն լվացարանների տեղակայում:	հատ	54,06	1,98	0,1	3,8
3	E17-36	Թուջն արծնապատ Tկ-50 հոսակների տեղակայում:	հատ	4,58	0,24	0,03	0,46
4	E17-37	Թուջն արծնապատ Tկ-100 հոսակների տեղակայում:	-II-	6,16	0,96	0,04	1,85
5	E17-80	Պողպատն արծնապատ մեծ բաժանմունքով լվացակոնքերի խառնիչով տեղակայում կալունակների վրա:	հատ	7,82	0,95	0,1	1,83
6	E18-109	Ջեռուցման M-140,M-140AO,M-90,PD-90 տիպի 582 մմ.բարձրությամբ թուջե ռադիատորների տեղակայում:	էկմ	13,23	0,23	0,1	0,45
7	E19-2	Գազի կենցաղային քառալսակալով սայերի տեղակայում:	հատ	111,86	0,58	0,3	1,12
11. ԱՐՏԱՔԻ Ն ԽՈՂՈՎԼԿԱՇԱՐ ՀՈՂԱՅԻ Ն ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՎ							
Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ի50մմ փորձարկումով, ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով, լվացումով եւ վարաքազեղցումով /ներառյալ հողային աշխատանքները փափուկ (I,II,III կարգ) գրունտերում 0.8մ խրամուղու հատակի լայնությամբ/							
	*	նախատեսել խողովակ Ի50մմ /միայն նյութի արժեքը/					
	**	հարթեցնող շերտը նախատեսված է փափուկ գրունտից ավազի դեպքում ավելացնել ավազ 0.08x1.1=0.088մ3 /միայն նյութի արժեքը/					
1	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխում -1կմ	գմ	1,69	0,66	0,44	1,28
2	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	գմ	1,70	0,66	0,45	1,28
3	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	գմ	1,71	0,66	0,46	1,28
4	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	գմ	1,72	0,66	0,47	1,28

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	զմ	1,73	0,66	0,48	1,28
6	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	զմ	1,73	0,66	0,48	1,28
7	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	զմ	1,74	0,66	0,49	1,28
8	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	զմ	1,75	0,66	0,50	1,28
9	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	զմ	1,76	0,66	0,51	1,28
10	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	զմ	1,77	0,66	0,51	1,28
11	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	զմ	1,78	0,66	0,52	1,28
12	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	1,79	0,66	0,53	1,28
13	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	1,79	0,66	0,53	1,28
14	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	1,80	0,66	0,54	1,28
15	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	զմ	1,81	0,66	0,55	1,28
16	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	զմ	1,82	0,66	0,56	1,28
17	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	զմ	1,83	0,66	0,56	1,28
18	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	զմ	1,84	0,66	0,57	1,28
19	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	զմ	1,84	0,66	0,58	1,28
20	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	զմ	1,85	0,66	0,58	1,28
21	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	զմ	1,80	0,71	0,49	1,37
22	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	զմ	1,81	0,71	0,50	1,37

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	զմ	1,82	0,71	0,51	1,37
24	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	զմ	1,83	0,71	0,52	1,37
25	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	զմ	1,84	0,71	0,53	1,37
26	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	զմ	1,85	0,71	0,54	1,37
27	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	զմ	1,86	0,71	0,55	1,37
28	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	զմ	1,87	0,71	0,55	1,37
29	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	զմ	1,88	0,71	0,56	1,37
30	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	զմ	1,89	0,71	0,57	1,37
31	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	զմ	1,90	0,71	0,58	1,37
32	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	1,91	0,71	0,59	1,37
33	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	1,92	0,71	0,60	1,37
34	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	1,93	0,71	0,60	1,37
35	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	զմ	1,94	0,71	0,61	1,37
36	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	զմ	1,95	0,71	0,62	1,37
37	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	զմ	1,96	0,71	0,63	1,37
38	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	զմ	1,97	0,71	0,64	1,37
39	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	զմ	1,98	0,71	0,65	1,37
40	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	զմ	1,99	0,71	0,65	1,37

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	գմ	1,91	0,76	0,54	1,46
42	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	գմ	1,92	0,76	0,55	1,46
43	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	գմ	1,94	0,76	0,56	1,46
44	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	գմ	1,95	0,76	0,57	1,46
45	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	գմ	1,96	0,76	0,58	1,46
46	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	գմ	1,97	0,76	0,59	1,46
47	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	գմ	1,98	0,76	0,60	1,46
48	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	գմ	2,00	0,76	0,61	1,46
49	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	գմ	2,01	0,76	0,62	1,46
50	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	գմ	2,02	0,76	0,63	1,46
51	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	գմ	2,03	0,76	0,64	1,46
52	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	գմ	2,04	0,76	0,65	1,46
53	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	գմ	2,05	0,76	0,66	1,46
54	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	գմ	2,06	0,76	0,67	1,46
55	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	գմ	2,07	0,76	0,68	1,46
56	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	գմ	2,08	0,76	0,69	1,46
57	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	գմ	2,09	0,76	0,70	1,46
58	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	գմ	2,11	0,76	0,71	1,46

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	գմ	2,12	0,76	0,72	1,46
60	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	գմ	2,13	0,76	0,73	1,46
61	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	գմ	2,03	0,81	0,59	1,56
62	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	գմ	2,05	0,81	0,61	1,56
63	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	գմ	2,06	0,81	0,62	1,56
64	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	գմ	2,08	0,81	0,63	1,56
65	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	գմ	2,09	0,81	0,64	1,56
66	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	գմ	2,10	0,81	0,65	1,56
67	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	գմ	2,11	0,81	0,66	1,56
68	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	գմ	2,13	0,81	0,67	1,56
69	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	գմ	2,14	0,81	0,69	1,56
70	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	գմ	2,15	0,81	0,70	1,56
71	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	գմ	2,16	0,81	0,71	1,56
72	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	գմ	2,18	0,81	0,72	1,56
73	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	գմ	2,19	0,81	0,73	1,56
74	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	գմ	2,20	0,81	0,74	1,56
75	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	գմ	2,21	0,81	0,75	1,56
76	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	գմ	2,23	0,81	0,76	1,56

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	գմ	2,24	0,81	0,77	1,56
78	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	գմ	2,25	0,81	0,78	1,56
79	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	գմ	2,26	0,81	0,79	1,56
80	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	գմ	2,28	0,81	0,80	1,56
81	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	գմ	2,16	0,87	0,65	1,67
82	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	գմ	2,18	0,87	0,66	1,67
83	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	գմ	2,19	0,87	0,68	1,67
84	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	գմ	2,21	0,87	0,69	1,67
85	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	գմ	2,22	0,87	0,70	1,67
86	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	գմ	2,24	0,87	0,72	1,67
87	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	գմ	2,25	0,87	0,73	1,67
88	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	գմ	2,27	0,87	0,74	1,67
89	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	գմ	2,28	0,87	0,75	1,67
90	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	գմ	2,29	0,87	0,76	1,67
91	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	գմ	2,31	0,87	0,78	1,67
92	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	գմ	2,32	0,87	0,79	1,67
93	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	գմ	2,34	0,87	0,80	1,67

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	2,35	0,87	0,81	1,67
95	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	2,36	0,87	0,82	1,67
96	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	2,38	0,87	0,84	1,67
97	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	2,39	0,87	0,85	1,67
98	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	2,41	0,87	0,86	1,67
99	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	2,42	0,87	0,87	1,67
100	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	2,43	0,87	0,89	1,67
101	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	2,29	0,92	0,71	1,78
102	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	2,31	0,92	0,72	1,78
103	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	2,33	0,92	0,74	1,78
104	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	2,35	0,92	0,75	1,78
105	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	2,36	0,92	0,77	1,78
106	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	2,38	0,92	0,78	1,78
107	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	2,40	0,92	0,79	1,78
108	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	2,41	0,92	0,81	1,78
109	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	2,43	0,92	0,82	1,78
110	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	2,44	0,92	0,84	1,78

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	գմ	2,46	0,92	0,85	1,78
112	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	գմ	2,47	0,92	0,86	1,78
113	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	գմ	2,49	0,92	0,88	1,78
114	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	գմ	2,51	0,92	0,89	1,78
115	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	գմ	2,52	0,92	0,90	1,78
116	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	գմ	2,54	0,92	0,92	1,78
117	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	գմ	2,55	0,92	0,93	1,78
118	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	գմ	2,57	0,92	0,94	1,78
119	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	գմ	2,23	2,58	0,92	1,78
120	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	գմ	2,60	0,92	0,97	1,78
121	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	գմ	2,43	0,98	0,77	1,89
122	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	գմ	2,45	0,98	0,78	1,89
123	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	գմ	2,47	0,98	0,80	1,89
124	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	գմ	2,50	0,98	0,82	1,89
125	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	գմ	2,51	0,98	0,84	1,89
126	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	գմ	2,53	0,98	0,85	1,89
127	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	գմ	2,55	0,98	0,87	1,89

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
128	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	զմ	2,56	0,98	0,88	1,89
129	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	զմ	2,58	0,98	0,89	1,89
130	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	զմ	2,60	0,98	0,91	1,89
131	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	զմ	2,62	0,98	0,92	1,89
132	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	2,63	0,98	0,94	1,89
133	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	2,65	0,98	0,95	1,89
134	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	2,67	0,98	0,97	1,89
135	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	զմ	2,68	0,98	0,98	1,89
136	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	զմ	2,70	0,98	1,00	1,89
137	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	զմ	2,72	0,98	1,01	1,89
138	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	զմ	2,74	0,98	1,03	1,89
139	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	զմ	2,75	0,98	1,04	1,89
140	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	զմ	2,77	0,98	1,06	1,89
141	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	զմ	2,58	1,05	0,83	2,01
142	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	զմ	2,60	1,05	0,85	2,01
143	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	զմ	2,62	1,05	0,87	2,01
144	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	զմ	2,65	1,05	0,89	2,01
145	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	զմ	2,67	1,05	0,91	2,01

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
146	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	գմ	2,69	1,05	0,92	2,01	
147	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	գմ	2,70	1,05	0,94	2,01	
148	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	գմ	2,72	1,05	0,95	2,01	
149	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	գմ	2,74	1,05	0,97	2,01	
150	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	գմ	2,76	1,05	0,99	2,01	
151	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	գմ	2,78	1,05	1,00	2,01	
152	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	գմ	2,80	1,05	1,02	2,01	
153	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	գմ	2,82	1,05	1,04	2,01	
154	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	գմ	2,84	1,05	1,05	2,01	
155	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	գմ	2,86	1,05	1,07	2,01	
156	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	գմ	2,88	1,05	1,09	2,01	
157	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	գմ	2,89	1,05	1,10	2,01	
158	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	գմ	2,91	1,05	1,12	2,01	
159	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	գմ	2,93	1,05	1,14	2,01	
160	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	գմ	2,95	1,05	1,15	2,01	
		12. ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ԱՆՑՎԱՅՈՒՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ Ø 100 ՄՄ ՓՈՐՁԱՐԿՆԻՄՈՎ, ՈՒԺԵՂԱՅՎԱԾ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՋԻՆՍ ՄԵԿՈՒՍԱՅՈՒՄՈՎ, ԼՎԱՅՈՒՄՈՎ և ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄՈՎ /ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՓԱՓՈՒԿ /I, II, III ԿԱՐԳ/ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ 0.8Մ ԽՐԱՄԱՂՈՒՂՈՒ ՀԱՏԱԿԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄ/						

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
	*	նախատեսել խողովակ Ø100մմ /միայն նյութի արժեքը/					
	**	հարթեցնող շերտը նախատեսված է փափուկ գրունտից ավագի դնաքում ավելացնել ավագ 0.08x1.1=0.088մ3 /միայն նյութի արժեքը/					
1	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	գմ	2,07	0,68	0,44	1,31
2	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	գմ	2,08	0,68	0,45	1,31
3	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	գմ	2,09	0,68	0,46	1,31
4	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	գմ	2,10	0,68	0,47	1,31
5	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	գմ	2,10	0,68	0,48	1,31
6	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	գմ	2,11	0,68	0,48	1,31
7	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	գմ	2,12	0,68	0,49	1,31
8	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	գմ	2,13	0,68	0,50	1,31
9	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	գմ	2,14	0,68	0,51	1,31
10	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	գմ	2,15	0,68	0,51	1,31
11	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	գմ	2,15	0,68	0,52	1,31
12	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	գմ	2,16	0,68	0,53	1,31
13	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	գմ	2,17	0,68	0,53	1,31
14	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	գմ	2,18	0,68	0,54	1,31
15	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	գմ	2,19	0,68	0,55	1,31
16	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	գմ	2,20	0,68	0,56	1,31

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	գմ	2,20	0,68	0,56	1,31
18	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	գմ	2,21	0,68	0,57	1,31
19	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	գմ	2,22	0,68	0,58	1,31
20	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	գմ	2,23	0,68	0,58	1,31
21	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	գմ	2,17	0,73	0,49	1,40
22	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	գմ	2,19	0,73	0,50	1,40
23	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	գմ	2,20	0,73	0,51	1,40
24	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	գմ	2,21	0,73	0,52	1,40
25	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	գմ	2,22	0,73	0,53	1,40
26	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	գմ	2,23	0,73	0,54	1,40
27	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	գմ	2,24	0,73	0,55	1,40
28	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	գմ	2,25	0,73	0,55	1,40
29	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	գմ	2,26	0,73	0,56	1,40
30	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	գմ	2,27	0,73	0,57	1,40
31	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	գմ	2,28	0,73	0,58	1,40
32	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	գմ	2,29	0,73	0,59	1,40
33	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	գմ	2,30	0,73	0,60	1,40
34	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	գմ	2,30	0,73	0,60	1,40

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	գմ	2,31	0,73	0,61	1,40
36	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	գմ	2,32	0,73	0,62	1,40
37	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	գմ	2,33	0,73	0,63	1,40
38	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	գմ	2,34	0,73	0,64	1,40
39	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	գմ	2,35	0,73	0,65	1,40
40	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	գմ	2,36	0,73	0,65	1,40
41	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	գմ	2,29	0,78	0,54	1,49
42	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	գմ	2,30	0,78	0,55	1,49
43	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	գմ	2,31	0,78	0,56	1,49
44	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	գմ	2,33	0,78	0,57	1,49
45	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	գմ	2,34	0,78	0,58	1,49
46	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	գմ	2,35	0,78	0,59	1,49
47	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	գմ	2,36	0,78	0,60	1,49
48	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	գմ	2,37	0,78	0,61	1,49
49	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	գմ	2,38	0,78	0,62	1,49
50	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	գմ	2,39	0,78	0,63	1,49
51	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	գմ	2,41	0,78	0,64	1,49
52	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	գմ	2,42	0,78	0,65	1,49

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	գմ	2,43	0,78	0,66	1,49
54	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	գմ	2,44	0,78	0,67	1,49
55	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	գմ	2,45	0,78	0,68	1,49
56	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	գմ	2,46	0,78	0,69	1,49
57	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	գմ	2,47	0,78	0,70	1,49
58	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	գմ	2,48	0,78	0,71	1,49
59	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	գմ	2,49	0,78	0,72	1,49
60	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	գմ	2,50	0,78	0,73	1,49
61	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	գմ	2,41	0,83	0,59	1,59
62	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	գմ	2,42	0,83	0,61	1,59
63	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	գմ	2,44	0,83	0,62	1,59
64	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	գմ	2,45	0,83	0,63	1,59
65	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	գմ	2,47	0,83	0,64	1,59
66	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	գմ	2,48	0,83	0,65	1,59
67	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	գմ	2,49	0,83	0,66	1,59
68	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	գմ	2,50	0,83	0,67	1,59
69	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	գմ	2,52	0,83	0,69	1,59
70	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	գմ	2,53	0,83	0,70	1,59

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	գմ	2,54	0,83	0,71	1,59
72	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	գմ	2,55	0,83	0,72	1,59
73	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	գմ	2,57	0,83	0,73	1,59
74	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	գմ	2,58	0,83	0,74	1,59
75	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	գմ	2,59	0,83	0,75	1,59
76	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	գմ	2,60	0,83	0,76	1,59
77	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	գմ	2,62	0,83	0,77	1,59
78	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	գմ	2,63	0,83	0,78	1,59
79	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	գմ	2,64	0,83	0,79	1,59
80	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	գմ	2,65	0,83	0,80	1,59
81	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	գմ	2,54	0,88	0,65	1,70
82	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	գմ	2,55	0,88	0,66	1,70
83	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	գմ	2,57	0,88	0,68	1,70
84	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	գմ	2,59	0,88	0,69	1,70
85	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	գմ	2,60	0,88	0,70	1,70
86	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	գմ	2,62	0,88	0,72	1,70
87	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	գմ	2,63	0,88	0,73	1,70
88	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	գմ	2,64	0,88	0,74	1,70

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	գմ	2,66	0,88	0,75	1,70
90	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	գմ	2,67	0,88	0,76	1,70
91	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	գմ	2,69	0,88	0,78	1,70
92	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	գմ	2,70	0,88	0,79	1,70
93	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	գմ	2,71	0,88	0,80	1,70
94	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	գմ	2,73	0,88	0,81	1,70
95	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	գմ	2,74	0,88	0,82	1,70
96	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	գմ	2,76	0,88	0,84	1,70
97	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	գմ	2,77	0,88	0,85	1,70
98	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	գմ	2,78	0,88	0,86	1,70
99	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	գմ	2,80	0,88	0,87	1,70
100	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	գմ	2,81	0,88	0,89	1,70
101	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	գմ	2,67	0,94	0,71	1,81
102	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	գմ	2,69	0,94	0,72	1,81
103	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	գմ	2,71	0,94	0,74	1,81
104	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	գմ	2,73	0,94	0,75	1,81
105	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	գմ	2,74	0,94	0,77	1,81

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
106	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	գմ	2,76	0,94	0,78	1,81
107	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	գմ	2,77	0,94	0,79	1,81
108	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	գմ	2,79	0,94	0,81	1,81
109	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	գմ	2,80	0,94	0,82	1,81
110	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	գմ	2,82	0,94	0,84	1,81
111	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	գմ	2,84	0,94	0,85	1,81
112	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	գմ	2,85	0,94	0,86	1,81
113	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	գմ	2,87	0,94	0,88	1,81
114	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	գմ	2,88	0,94	0,89	1,81
115	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	գմ	2,90	0,94	0,90	1,81
116	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	գմ	2,91	0,94	0,92	1,81
117	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	գմ	2,93	0,94	0,93	1,81
118	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	գմ	2,94	0,94	0,94	1,81
119	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	գմ	2,56	2,96	0,94	1,81
120	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	գմ	2,98	0,94	0,97	1,81
121	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	գմ	2,81	1,00	0,77	1,92
122	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	գմ	2,83	1,00	0,78	1,92
123	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	գմ	2,85	1,00	0,80	1,92

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
124	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	2,87	1,00	0,82	1,92
125	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	2,89	1,00	0,84	1,92
126	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	2,91	1,00	0,85	1,92
127	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	2,92	1,00	0,87	1,92
128	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	2,94	1,00	0,88	1,92
129	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	2,96	1,00	0,89	1,92
130	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	2,98	1,00	0,91	1,92
131	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	2,99	1,00	0,92	1,92
132	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	3,01	1,00	0,94	1,92
133	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	3,03	1,00	0,95	1,92
134	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	3,04	1,00	0,97	1,92
135	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	3,06	1,00	0,98	1,92
136	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	3,08	1,00	1,00	1,92
137	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	3,10	1,00	1,01	1,92
138	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	3,11	1,00	1,03	1,92
139	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	3,13	1,00	1,04	1,92
140	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	3,15	1,00	1,06	1,92

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
141	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	գմ	2,96	1,06	0,83	2,04
142	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	գմ	2,98	1,06	0,85	2,04
143	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	գմ	3,00	1,06	0,87	2,04
144	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	գմ	3,02	1,06	0,89	2,04
145	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	գմ	3,04	1,06	0,91	2,04
146	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	գմ	3,06	1,06	0,92	2,04
147	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	գմ	3,08	1,06	0,94	2,04
148	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	գմ	3,10	1,06	0,95	2,04
149	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	գմ	3,12	1,06	0,97	2,04
150	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	գմ	3,14	1,06	0,99	2,04
151	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	գմ	3,16	1,06	1,00	2,04
152	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	գմ	3,18	1,06	1,02	2,04
153	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	գմ	3,20	1,06	1,04	2,04
154	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	գմ	3,21	1,06	1,05	2,04
155	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	գմ	3,23	1,06	1,07	2,04
156	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	գմ	3,25	1,06	1,09	2,04
157	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	գմ	3,27	1,06	1,10	2,04
158	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	գմ	3,29	1,06	1,12	2,04

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
159	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	գմ	3,31	1,06	1,14	2,04
160	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	գմ	3,33	1,06	1,15	2,04
13. ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ԱՆՅԿԱՅՈՒՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ Ø 50 ՄՄ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՈՎ, ՈՒԺԵՂԱՅՎԱԾ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՁԻՈՆ ՄԵԿՈՒՍԱՅՈՒՄՈՎ, ԼՎԱՅՈՒՄՈՎ և ՎԱՐԱԿԱՁԵՐԾՈՒՄՈՎ /ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՓԱՓՈՒԿ /I, II, III ԿԱՐԳ/ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ 0.8Մ ԽՐԱՄԱՂՈՒՂՈՒ ՀԱՏԱԿԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՍԸ/							
	*	նախատեսել խողովակ Ø 50մմ /միայն նյութի արժեքը/					
	**	հարթեցնող շերտը նախատեսված է փափուկ գրունտից ավագի դեպքում ավելացնել ավագ 0.08x1.1=0.088մ3 /միայն նյութի արժեքը/					
1	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	գմ	4,09	0,83	1,58	1,59
2	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	գմ	4,18	0,83	1,66	1,59
3	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	գմ	4,27	0,83	1,74	1,59
4	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	գմ	4,37	0,83	1,82	1,59
5	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	գմ	4,45	0,83	1,88	1,59
6	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	գմ	4,52	0,83	1,95	1,59
7	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	գմ	4,60	0,83	2,02	1,59
8	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	գմ	4,68	0,83	2,09	1,59
9	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	գմ	4,76	0,83	2,15	1,59
10	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	գմ	4,83	0,83	2,22	1,59
11	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	գմ	4,91	0,83	2,29	1,59
12	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	գմ	4,99	0,83	2,35	1,59

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	5,07	0,83	2,42	1,59
14	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	5,14	0,83	2,49	1,59
15	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	5,22	0,83	2,56	1,59
16	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	5,30	0,83	2,62	1,59
17	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	5,38	0,83	2,69	1,59
18	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	5,46	0,83	2,76	1,59
19	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	5,53	0,83	2,82	1,59
20	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	5,61	0,83	2,89	1,59
21	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	4,51	0,89	1,77	1,71
22	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	4,62	0,89	1,87	1,71
23	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	4,73	0,89	1,96	1,71
24	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	4,83	0,89	2,05	1,71
25	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	4,92	0,89	2,13	1,71
26	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	5,01	0,89	2,20	1,71
27	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	5,10	0,89	2,28	1,71
28	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	5,19	0,89	2,36	1,71
29	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	5,28	0,89	2,44	1,71
30	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	5,37	0,89	2,51	1,71

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	զմ	5,46	0,89	2,59	1,71
32	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	5,55	0,89	2,67	1,71
33	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	5,63	0,89	2,74	1,71
34	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	5,72	0,89	2,82	1,71
35	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	զմ	5,81	0,89	2,90	1,71
36	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	զմ	5,90	0,89	2,97	1,71
37	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	զմ	5,99	0,89	3,05	1,71
38	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը-18կմ	զմ	6,08	0,89	3,13	1,71
39	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	զմ	6,17	0,89	3,21	1,71
40	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	զմ	6,26	0,89	3,28	1,71
41	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	զմ	4,95	0,96	1,98	1,84
42	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	զմ	5,07	0,96	2,08	1,84
43	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	զմ	5,19	0,96	2,19	1,84
44	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	զմ	5,31	0,96	2,29	1,84
45	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	զմ	5,41	0,96	2,38	1,84
46	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	զմ	5,52	0,96	2,47	1,84
47	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	զմ	5,62	0,96	2,55	1,84
48	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	զմ	5,72	0,96	2,64	1,84

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	5,82	0,96	2,73	1,84
50	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	5,92	0,96	2,82	1,84
51	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	6,02	0,96	2,90	1,84
52	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	6,12	0,96	2,99	1,84
53	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	6,22	0,96	3,08	1,84
54	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	6,32	0,96	3,16	1,84
55	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	6,42	0,96	3,25	1,84
56	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	6,52	0,96	3,34	1,84
57	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	6,63	0,96	3,43	1,84
58	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	6,73	0,96	3,51	1,84
59	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	6,83	0,96	3,60	1,84
60	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	6,93	0,96	3,69	1,84
61	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	5,40	1,02	2,19	1,97
62	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	5,54	1,02	2,31	1,97
63	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	5,67	1,02	2,43	1,97
64	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	5,81	1,02	2,54	1,97
65	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	5,92	1,02	2,64	1,97
66	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	6,04	1,02	2,74	1,97

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	6,15	1,02	2,84	1,97
68	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	6,26	1,02	2,93	1,97
69	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	6,38	1,02	3,03	1,97
70	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	6,49	1,02	3,13	1,97
71	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	6,60	1,02	3,23	1,97
72	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	6,71	1,02	3,32	1,97
73	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	6,83	1,02	3,42	1,97
74	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	6,94	1,02	3,52	1,97
75	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	7,05	1,02	3,62	1,97
76	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	7,17	1,02	3,71	1,97
77	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	7,28	1,02	3,81	1,97
78	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	7,39	1,02	3,91	1,97
79	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	7,51	1,02	4,01	1,97
80	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	7,62	1,02	4,10	1,97
81	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	5,87	1,09	2,41	2,11
82	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	6,02	1,09	2,54	2,11
83	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	6,17	1,09	2,67	2,11
84	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	6,32	1,09	2,80	2,11

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	6,45	1,09	2,91	2,11
86	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	6,57	1,09	3,02	2,11
87	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	6,70	1,09	3,13	2,11
88	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	6,83	1,09	3,23	2,11
89	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	6,95	1,09	3,34	2,11
90	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	7,08	1,09	3,45	2,11
91	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	7,20	1,09	3,56	2,11
92	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	7,33	1,09	3,67	2,11
93	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	7,45	1,09	3,78	2,11
94	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը-14կմ	զմ	7,58	1,09	3,88	2,11
95	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	7,70	1,09	3,99	2,11
96	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	7,83	1,09	4,10	2,11
97	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	7,96	1,09	4,21	2,11
98	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	8,08	1,09	4,32	2,11
99	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	8,21	1,09	4,43	2,11
100	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	8,33	1,09	4,54	2,11
101	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	6,35	1,17	2,64	2,24
102	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	6,52	1,17	2,78	2,24

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	զմ	6,68	1,17	2,92	2,24
104	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	զմ	6,85	1,17	3,07	2,24
105	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	զմ	6,99	1,17	3,19	2,24
106	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	զմ	7,13	1,17	3,31	2,24
107	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	զմ	7,27	1,17	3,42	2,24
108	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	զմ	7,41	1,17	3,54	2,24
109	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	զմ	7,54	1,17	3,66	2,24
110	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	զմ	7,68	1,17	3,78	2,24
111	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	զմ	7,82	1,17	3,90	2,24
112	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	7,96	1,17	4,02	2,24
113	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	8,10	1,17	4,14	2,24
114	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	8,24	1,17	4,26	2,24
115	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	զմ	8,37	1,17	4,38	2,24
116	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	զմ	8,51	1,17	4,50	2,24
117	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	զմ	8,65	1,17	4,62	2,24
118	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	զմ	8,79	1,17	4,74	2,24
119	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	զմ	8,93	1,17	4,86	2,24
120	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	զմ	9,07	1,17	4,98	2,24

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	6,85	1,24	2,87	2,39
122	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	7,03	1,24	3,02	2,39
123	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	7,21	1,24	3,18	2,39
124	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	7,39	1,24	3,34	2,39
125	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	7,55	1,24	3,47	2,39
126	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	7,70	1,24	3,60	2,39
127	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	7,85	1,24	3,73	2,39
128	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	8,00	1,24	3,86	2,39
129	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	8,15	1,24	4,00	2,39
130	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	8,31	1,24	4,13	2,39
131	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	8,46	1,24	4,26	2,39
132	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	8,61	1,24	4,39	2,39
133	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը-13կմ	զմ	8,76	1,24	4,52	2,39
134	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	8,91	1,24	4,65	2,39
135	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	9,07	1,24	4,78	2,39
136	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	9,22	1,24	4,91	2,39
137	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	9,37	1,24	5,04	2,39
138	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	9,52	1,24	5,18	2,39

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
139	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	9,67	1,24	5,31	2,39
140	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	9,82	1,24	5,44	2,39
141	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	7,36	1,32	3,11	2,54
142	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	7,56	1,32	3,28	2,54
143	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	7,76	1,32	3,45	2,54
144	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	7,95	1,32	3,62	2,54
145	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	8,12	1,32	3,76	2,54
146	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	8,29	1,32	3,91	2,54
147	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	8,45	1,32	4,05	2,54
148	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	8,62	1,32	4,19	2,54
149	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	8,78	1,32	4,34	2,54
150	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	8,95	1,32	4,48	2,54
151	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	9,11	1,32	4,62	2,54
152	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը-12կմ	զմ	9,28	1,32	4,76	2,54
153	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	9,44	1,32	4,91	2,54
154	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	9,61	1,32	5,05	2,54
155	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	9,78	1,32	5,19	2,54
156	Գնահատվարկ	Նողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	9,94	1,32	5,34	2,54

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
157	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	10,11	1,32	5,48	2,54
158	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	10,27	1,32	5,62	2,54
159	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը-19կմ	զմ	10,44	1,32	5,77	2,54
160	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	10,60	1,32	5,91	2,54
14. ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ԱՆՅԿԱՑՈՒՄ ԴՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ Ø 50 ՄՄ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՈՎ, ՈՒԺԵՂԱՅՎԱԾ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՋԻՈՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, ԼՎԱՑՈՒՄՈՎ և ՎԱՐԱԿԱԶԵՐՇՈՒՄՈՎ /ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՓԱՓՈՒԿ /I, II, III ԿԱՐԳ/ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ 0.8Մ ԽՐԱՄԱՂՈՒՂՈՒ ՀԱՏԱԿԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ/							
	*	նախատեսել խողովակ Ի100մմ /միայն նյութի արժեքը/					
	**	հարթեցնող շերտը նախատեսված է փափուկ գրունտից ավագի դեպքում ավելացնել ավագ $0.08 \times 1.1 = 0.088 \text{ մ}^3$ /միայն նյութի արժեքը/					
1	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	4,46	0,84	1,58	1,62
2	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	4,56	0,84	1,66	1,62
3	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	4,65	0,84	1,74	1,62
4	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	4,74	0,84	1,82	1,62
5	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	4,82	0,84	1,88	1,62
6	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	4,90	0,84	1,95	1,62
7	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	4,98	0,84	2,02	1,62
8	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	5,06	0,84	2,09	1,62
9	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	5,13	0,84	2,15	1,62
10	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	5,21	0,84	2,22	1,62

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	գմ	5,29	0,84	2,29	1,62
12	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	գմ	5,37	0,84	2,35	1,62
13	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	գմ	5,44	0,84	2,42	1,62
14	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	գմ	5,52	0,84	2,49	1,62
15	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	գմ	5,60	0,84	2,56	1,62
16	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	գմ	5,68	0,84	2,62	1,62
17	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	գմ	5,75	0,84	2,69	1,62
18	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	գմ	5,83	0,84	2,76	1,62
19	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	գմ	5,91	0,84	2,82	1,62
20	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	գմ	5,99	0,84	2,89	1,62
21	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	գմ	4,89	0,91	1,77	1,74
22	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	գմ	5,00	0,91	1,87	1,74
23	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	գմ	5,10	0,91	1,96	1,74
24	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	գմ	5,21	0,91	2,05	1,74
25	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	գմ	5,30	0,91	2,13	1,74
26	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	գմ	5,39	0,91	2,20	1,74
27	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	գմ	5,48	0,91	2,28	1,74
28	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	գմ	5,57	0,91	2,36	1,74

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	5,66	0,91	2,44	1,74
30	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	5,74	0,91	2,51	1,74
31	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	5,83	0,91	2,59	1,74
32	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	5,92	0,91	2,67	1,74
33	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	6,01	0,91	2,74	1,74
34	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	6,10	0,91	2,82	1,74
35	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	6,19	0,91	2,90	1,74
36	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	6,28	0,91	2,97	1,74
37	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	6,37	0,91	3,05	1,74
38	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	6,46	0,91	3,13	1,74
39	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	6,55	0,91	3,21	1,74
40	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	6,64	0,91	3,28	1,74
41	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	5,33	0,97	1,98	1,87
42	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	5,45	0,97	2,08	1,87
43	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	5,57	0,97	2,19	1,87
44	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	5,69	0,97	2,29	1,87
45	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	5,79	0,97	2,38	1,87
46	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	5,89	0,97	2,47	1,87

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	զմ	5,99	0,97	2,55	1,87
48	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	զմ	6,09	0,97	2,64	1,87
49	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	զմ	6,19	0,97	2,73	1,87
50	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	զմ	6,30	0,97	2,82	1,87
51	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	զմ	6,40	0,97	2,90	1,87
52	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	6,50	0,97	2,99	1,87
53	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	6,60	0,97	3,08	1,87
54	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	6,70	0,97	3,16	1,87
55	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	զմ	6,80	0,97	3,25	1,87
56	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը-16կմ	զմ	6,90	0,97	3,34	1,87
57	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	զմ	7,00	0,97	3,43	1,87
58	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը-18կմ	զմ	7,10	0,97	3,51	1,87
59	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	զմ	7,20	0,97	3,60	1,87
60	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	զմ	7,30	0,97	3,69	1,87
61	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	զմ	5,78	1,04	2,19	2,00
62	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	զմ	5,92	1,04	2,31	2,00
63	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	զմ	6,05	1,04	2,43	2,00
64	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	զմ	6,19	1,04	2,54	2,00

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	զմ	6,30	1,04	2,64	2,00
66	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	զմ	6,41	1,04	2,74	2,00
67	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	զմ	6,53	1,04	2,84	2,00
68	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը-8կմ	զմ	6,64	1,04	2,93	2,00
69	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	զմ	6,75	1,04	3,03	2,00
70	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	զմ	6,87	1,04	3,13	2,00
71	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	զմ	6,98	1,04	3,23	2,00
72	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	7,09	1,04	3,32	2,00
73	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	7,20	1,04	3,42	2,00
74	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	7,32	1,04	3,52	2,00
75	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	զմ	7,43	1,04	3,62	2,00
76	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	զմ	7,54	1,04	3,71	2,00
77	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը-17կմ	զմ	7,66	1,04	3,81	2,00
78	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	զմ	7,77	1,04	3,91	2,00
79	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը-19կմ	զմ	7,88	1,04	4,01	2,00
80	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	զմ	8,00	1,04	4,10	2,00
81	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	զմ	6,25	1,11	2,41	2,14
82	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	զմ	6,40	1,11	2,54	2,14

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	զմ	6,55	1,11	2,67	2,14
84	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	զմ	6,70	1,11	2,80	2,14
85	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	զմ	6,83	1,11	2,91	2,14
86	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	զմ	6,95	1,11	3,02	2,14
87	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	զմ	7,08	1,11	3,13	2,14
88	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	զմ	7,20	1,11	3,23	2,14
89	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	զմ	7,33	1,11	3,34	2,14
90	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	զմ	7,45	1,11	3,45	2,14
91	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	զմ	7,58	1,11	3,56	2,14
92	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	7,70	1,11	3,67	2,14
93	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	7,83	1,11	3,78	2,14
94	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	7,96	1,11	3,88	2,14
95	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	զմ	8,08	1,11	3,99	2,14
96	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը-16կմ	զմ	8,21	1,11	4,10	2,14
97	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	զմ	8,33	1,11	4,21	2,14
98	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	զմ	8,46	1,11	4,32	2,14
99	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	զմ	8,58	1,11	4,43	2,14
100	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	զմ	8,71	1,11	4,54	2,14

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ծամ
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	զմ	6,73	1,18	2,64	2,27
102	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	զմ	6,90	1,18	2,78	2,27
103	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	զմ	7,06	1,18	2,92	2,27
104	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	զմ	7,23	1,18	3,07	2,27
105	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	զմ	7,37	1,18	3,19	2,27
106	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	զմ	7,50	1,18	3,31	2,27
107	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	զմ	7,64	1,18	3,42	2,27
108	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	զմ	7,78	1,18	3,54	2,27
109	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	զմ	7,92	1,18	3,66	2,27
110	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	զմ	8,06	1,18	3,78	2,27
111	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը-11կմ	զմ	8,20	1,18	3,90	2,27
112	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	8,34	1,18	4,02	2,27
113	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	8,47	1,18	4,14	2,27
114	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	8,61	1,18	4,26	2,27
115	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	զմ	8,75	1,18	4,38	2,27
116	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -16կմ	զմ	8,89	1,18	4,50	2,27
117	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	զմ	9,03	1,18	4,62	2,27
118	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	զմ	9,17	1,18	4,74	2,27

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -19կմ	գմ	9,31	1,18	4,86	2,27
120	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	գմ	9,44	1,18	4,98	2,27
121	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	գմ	7,23	1,26	2,87	2,42
122	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	գմ	7,41	1,26	3,02	2,42
123	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	գմ	7,59	1,26	3,18	2,42
124	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	գմ	7,77	1,26	3,34	2,42
125	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	գմ	7,92	1,26	3,47	2,42
126	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -6կմ	գմ	8,08	1,26	3,60	2,42
127	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	գմ	8,23	1,26	3,73	2,42
128	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	գմ	8,38	1,26	3,86	2,42
129	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	գմ	8,53	1,26	4,00	2,42
130	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	գմ	8,68	1,26	4,13	2,42
131	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	գմ	8,83	1,26	4,26	2,42
132	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	գմ	8,99	1,26	4,39	2,42
133	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	գմ	9,14	1,26	4,52	2,42
134	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	գմ	9,29	1,26	4,65	2,42
135	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -15կմ	գմ	9,44	1,26	4,78	2,42
136	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը-16կմ	գմ	9,59	1,26	4,91	2,42

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
137	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -17կմ	զմ	9,75	1,26	5,04	2,42
138	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -18կմ	զմ	9,90	1,26	5,18	2,42
139	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը-19կմ	զմ	10,05	1,26	5,31	2,42
140	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տնդափոխումը -20կմ	զմ	10,20	1,26	5,44	2,42
141	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -1կմ	զմ	7,74	1,33	3,11	2,57
142	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -2կմ	զմ	7,93	1,33	3,28	2,57
143	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -3կմ	զմ	8,13	1,33	3,45	2,57
144	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -4կմ	զմ	8,33	1,33	3,62	2,57
145	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -5կմ	զմ	8,50	1,33	3,76	2,57
146	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը-6կմ	զմ	8,66	1,33	3,91	2,57
147	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -7կմ	զմ	8,83	1,33	4,05	2,57
148	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -8կմ	զմ	8,99	1,33	4,19	2,57
149	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -9կմ	զմ	9,16	1,33	4,34	2,57
150	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -10կմ	զմ	9,32	1,33	4,48	2,57
151	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -11կմ	զմ	9,49	1,33	4,62	2,57
152	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -12կմ	զմ	9,66	1,33	4,76	2,57
153	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -13կմ	զմ	9,82	1,33	4,91	2,57
154	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տնդադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տնդափոխումը -14կմ	զմ	9,99	1,33	5,05	2,57

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
155	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	10,15	1,33	5,19	2,57	
156	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	10,32	1,33	5,34	2,57	
157	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	10,48	1,33	5,48	2,57	
158	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	10,65	1,33	5,62	2,57	
159	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	10,82	1,33	5,77	2,57	
160	Գնահատվարկ	Խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	10,98	1,33	5,91	2,57	
15. ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ Ø 100 ՄՄ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՈՎ, ՈՒԺԵՂԱՅՎԱԾ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՋԻՈՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ, ԼՎԱՑՈՒՄՈՎ ԵՎ ՎԱՐԱԿԱՋԵՐԾՈՒՄՈՎ /ԵՐԱՌՅԱԼ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՓԱՓՈՒԿ /IV, V ԿԱՐԳ/ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ 0.8Մ ԽՐԱՄԱՂՈՒՂՈՒ ՀՏԱԿԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԸ/								
	*	նախատեսել խողովակ Ø 50մմ /միայն նյութի արժեքը/						
	**	հարթեցնող շերտը նախատեսված է փափուկ գրունտից ավագի դեպքում ավելացնել ավագ 0.08x1.1=0.088մ ³ /միայն նյութի արժեքը/						
1	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	7,04	1,03	2,15	1,99	
2	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	7,13	1,03	2,22	1,99	
3	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	7,21	1,03	2,29	1,99	
4	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	7,29	1,03	2,37	1,99	
5	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	7,36	1,03	2,43	1,99	
6	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	7,43	1,03	2,49	1,99	
7	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	7,50	1,03	2,55	1,99	
8	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	7,57	1,03	2,61	1,99	

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	7,64	1,03	2,67	1,99
10	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	7,71	1,03	2,73	1,99
11	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	7,78	1,03	2,79	1,99
12	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	7,85	1,03	2,85	1,99
13	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	7,92	1,03	2,91	1,99
14	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	7,99	1,03	2,97	1,99
15	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	8,06	1,03	3,03	1,99
16	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	8,13	1,03	3,09	1,99
17	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	8,20	1,03	3,15	1,99
18	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	8,27	1,03	3,21	1,99
19	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	8,34	1,03	3,27	1,99
20	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	8,41	1,03	3,33	1,99
21	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	7,80	1,12	2,40	2,15
22	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	7,49	1,03	2,22	2,15
23	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	7,99	1,12	2,57	2,15
24	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	8,08	1,12	2,65	2,15
25	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	8,16	1,12	2,72	2,15
26	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	8,24	1,12	2,79	2,15

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	8,32	1,12	2,86	2,15
28	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	8,40	1,12	2,93	2,15
29	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	8,48	1,12	2,99	2,15
30	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	8,56	1,12	3,06	2,15
31	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	8,64	1,12	3,13	2,15
32	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	8,72	1,12	3,20	2,15
33	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	8,80	1,12	3,27	2,15
34	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	8,88	1,12	3,34	2,15
35	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	8,96	1,12	3,41	2,15
36	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	9,04	1,12	3,47	2,15
37	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	9,12	1,12	3,54	2,15
38	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	9,20	1,12	3,61	2,15
39	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	9,28	1,12	3,68	2,15
40	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	9,36	1,12	3,75	2,15
41	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	8,57	1,20	2,66	2,31
42	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	8,68	1,20	2,76	2,31
43	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	8,78	1,20	2,85	2,31
44	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	8,89	1,20	2,94	2,31

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	8,98	1,20	3,02	2,31
46	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	9,07	1,20	3,10	2,31
47	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	9,16	1,20	3,17	2,31
48	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	9,25	1,20	3,25	2,31
49	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	9,34	1,20	3,33	2,31
50	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	9,43	1,20	3,40	2,31
51	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	9,52	1,20	3,48	2,31
52	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	9,61	1,20	3,56	2,31
53	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	9,69	1,20	3,63	2,31
54	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	9,78	1,20	3,71	2,31
55	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	9,87	1,20	3,79	2,31
56	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	9,96	1,20	3,87	2,31
57	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	10,05	1,20	3,94	2,31
58	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	10,14	1,20	4,02	2,31
59	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	10,23	1,20	4,10	2,31
60	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	10,32	1,20	4,17	2,31
61	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	9,36	1,29	2,93	2,48
62	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	9,48	1,29	3,03	2,48

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	9,60	1,29	3,13	2,48
64	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	9,71	1,29	3,24	2,48
65	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	9,81	1,29	3,32	2,48
66	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	9,91	1,29	3,41	2,48
67	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	10,01	1,29	3,49	2,48
68	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	10,11	1,29	3,58	2,48
69	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	10,21	1,29	3,67	2,48
70	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	10,31	1,29	3,75	2,48
71	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	10,41	1,29	3,84	2,48
72	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	10,51	1,29	3,92	2,48
73	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	10,61	1,29	4,01	2,48
74	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	10,71	1,29	4,09	2,48
75	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	10,81	1,29	4,18	2,48
76	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	10,90	1,29	4,26	2,48
77	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	11,00	1,29	4,35	2,48
78	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	11,10	1,29	4,44	2,48
79	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	11,20	1,29	4,52	2,48
80	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	11,30	1,29	4,61	2,48

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	10,16	1,38	3,20	2,65
82	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	10,29	1,38	3,31	2,65
83	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	10,42	1,38	3,42	2,65
84	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	10,55	1,38	3,54	2,65
85	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	10,66	1,38	3,63	2,65
86	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	10,77	1,38	3,73	2,65
87	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	10,88	1,38	3,82	2,65
88	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	10,99	1,38	3,92	2,65
89	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	11,10	1,38	4,01	2,65
90	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	11,21	1,38	4,10	2,65
91	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	11,32	1,38	4,20	2,65
92	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	11,43	1,38	4,29	2,65
93	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	11,54	1,38	4,39	2,65
94	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	11,65	1,38	4,48	2,65
95	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	11,76	1,38	4,58	2,65
96	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	11,87	1,38	4,67	2,65
97	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	11,97	1,38	4,77	2,65
98	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	12,08	1,38	4,86	2,65

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	գմ	12,19	1,38	4,95	2,65
100	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	գմ	12,30	1,38	5,05	2,65
101	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	գմ	10,98	1,47	3,47	2,83
102	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	գմ	11,12	1,47	3,60	2,83
103	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	գմ	11,27	1,47	3,72	2,83
104	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	գմ	11,41	1,47	3,85	2,83
105	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	գմ	11,53	1,47	3,95	2,83
106	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	գմ	11,65	1,47	4,05	2,83
107	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	գմ	11,77	1,47	4,16	2,83
108	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	գմ	11,89	1,47	4,26	2,83
109	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	գմ	12,01	1,47	4,36	2,83
110	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	գմ	12,13	1,47	4,47	2,83
111	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	գմ	12,25	1,47	4,57	2,83
112	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	գմ	12,37	1,47	4,67	2,83
113	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	գմ	12,49	1,47	4,77	2,83
114	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	գմ	12,61	1,47	4,88	2,83
115	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	գմ	12,72	1,47	4,98	2,83
116	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	գմ	12,84	1,47	5,08	2,83

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	12,96	1,47	5,19	2,83
118	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	13,08	1,47	5,29	2,83
119	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	13,20	1,47	5,39	2,83
120	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	13,32	1,47	5,50	2,83
121	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	11,81	1,56	3,75	3,01
122	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	11,97	1,56	3,89	3,01
123	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	12,12	1,56	4,02	3,01
124	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	12,28	1,56	4,16	3,01
125	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	12,41	1,56	4,27	3,01
126	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	12,54	1,56	4,38	3,01
127	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	12,67	1,56	4,50	3,01
128	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	12,80	1,56	4,61	3,01
129	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	12,93	1,56	4,72	3,01
130	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	13,06	1,56	4,83	3,01
131	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	13,19	1,56	4,94	3,01
132	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	13,32	1,56	5,06	3,01
133	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	13,45	1,56	5,17	3,01
134	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	13,58	1,56	5,28	3,01

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
135	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	13,71	1,56	5,39	3,01
136	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	13,84	1,56	5,51	3,01
137	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	13,97	1,56	5,62	3,01
138	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	14,10	1,56	5,73	3,01
139	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	14,23	1,56	5,84	3,01
140	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	14,36	1,56	5,96	3,01
141	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	12,66	1,66	4,04	3,19
142	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	12,83	1,66	4,18	3,19
143	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	13,00	1,66	4,33	3,19
144	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	13,17	1,66	4,48	3,19
145	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	13,31	1,66	4,60	3,19
146	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	13,45	1,66	4,72	3,19
147	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	13,59	1,66	4,84	3,19
148	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	13,73	1,66	4,96	3,19
149	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	13,87	1,66	5,08	3,19
150	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	14,01	1,66	5,21	3,19
151	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	14,15	1,66	5,33	3,19
152	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	14,29	1,66	5,45	3,19

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
153	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	14,43	1,66	5,57	3,19
154	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	14,58	1,66	5,69	3,19
155	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	14,72	1,66	5,81	3,19
156	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	14,86	1,66	5,94	3,19
157	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	15,00	1,66	6,06	3,19
158	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	15,14	1,66	6,18	3,19
159	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	15,28	1,66	6,30	3,19
160	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	15,42	1,66	6,42	3,19
16. ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ Ø 100 ՄՄ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՈՎ, ՈՒՖԵՂԱՑՎԱԾ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՋԻՈՆ ՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄՈՎ, ԼՎԱՑՈՒՄՈՎ ԵՎ ՎԱՐԱԿԱՁԵՐԾՈՒՄՈՎ /ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՓԱՓՈՒԿ /IV, V ԿԱՐԳ/ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ 0.8Մ ԽՐԱՄԱՂՈՒՂՈՒ ՀԱՏԱԿԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԸ/							
	*	նախատեսել խողովակ Ø100մմ /միայն նյութի արժեքը/					
	**	հարթեցնող շերտը նախատեսված է փափուկ գրունտից ավազի դնաքում ավելագնել ավազ 0.08x1.1=0.088մ3 /միայն նյութի արժեքը/					
1	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	7,42	1,05	2,15	2,02
2	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	7,50	1,05	2,22	2,02
3	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	7,59	1,05	2,29	2,02
4	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	7,67	1,05	2,37	2,02
5	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	7,74	1,05	2,43	2,02
6	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	7,81	1,05	2,49	2,02

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	7,88	1,05	2,55	2,02
8	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	7,95	1,05	2,61	2,02
9	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	8,02	1,05	2,67	2,02
10	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	8,09	1,05	2,73	2,02
11	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	8,16	1,05	2,79	2,02
12	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	8,23	1,05	2,85	2,02
13	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	8,30	1,05	2,91	2,02
14	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	8,37	1,05	2,97	2,02
15	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	8,44	1,05	3,03	2,02
16	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	8,51	1,05	3,09	2,02
17	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	8,58	1,05	3,15	2,02
18	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	8,65	1,05	3,21	2,02
19	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	8,72	1,05	3,27	2,02
20	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.8մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	8,79	1,05	3,33	2,02
21	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	8,17	1,13	2,40	2,18
22	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	7,87	1,05	2,22	2,18
23	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	8,37	1,13	2,57	2,18
24	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	8,46	1,13	2,65	2,18

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	8,54	1,13	2,72	2,18
26	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	8,62	1,13	2,79	2,18
27	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	8,70	1,13	2,86	2,18
28	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	8,78	1,13	2,93	2,18
29	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	8,86	1,13	2,99	2,18
30	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	8,94	1,13	3,06	2,18
31	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	9,02	1,13	3,13	2,18
32	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	9,10	1,13	3,20	2,18
33	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	9,18	1,13	3,27	2,18
34	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	9,26	1,13	3,34	2,18
35	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	9,33	1,13	3,41	2,18
36	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	9,41	1,13	3,47	2,18
37	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	9,49	1,13	3,54	2,18
38	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	9,57	1,13	3,61	2,18
39	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	9,65	1,13	3,68	2,18
40	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-0.9մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	9,73	1,13	3,75	2,18
41	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	8,95	1,22	2,66	2,34
42	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	9,05	1,22	2,76	2,34

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	9,16	1,22	2,85	2,34
44	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	9,27	1,22	2,94	2,34
45	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	9,36	1,22	3,02	2,34
46	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	9,45	1,22	3,10	2,34
47	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	9,54	1,22	3,17	2,34
48	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	9,63	1,22	3,25	2,34
49	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	9,71	1,22	3,33	2,34
50	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	9,80	1,22	3,40	2,34
51	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	9,89	1,22	3,48	2,34
52	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	9,98	1,22	3,56	2,34
53	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	10,07	1,22	3,63	2,34
54	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	10,16	1,22	3,71	2,34
55	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	10,25	1,22	3,79	2,34
56	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	10,34	1,22	3,87	2,34
57	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	10,43	1,22	3,94	2,34
58	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	10,52	1,22	4,02	2,34
59	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	10,61	1,22	4,10	2,34
60	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.0մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	10,70	1,22	4,17	2,34

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	9,73	1,31	2,93	2,51
62	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	9,85	1,31	3,03	2,51
63	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	9,97	1,31	3,13	2,51
64	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	10,09	1,31	3,24	2,51
65	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	10,19	1,31	3,32	2,51
66	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	10,29	1,31	3,41	2,51
67	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	10,39	1,31	3,49	2,51
68	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	10,49	1,31	3,58	2,51
69	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	10,59	1,31	3,67	2,51
70	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	10,69	1,31	3,75	2,51
71	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	10,79	1,31	3,84	2,51
72	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	10,88	1,31	3,92	2,51
73	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	10,98	1,31	4,01	2,51
74	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	11,08	1,31	4,09	2,51
75	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	11,18	1,31	4,18	2,51
76	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	11,28	1,31	4,26	2,51
77	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	11,38	1,31	4,35	2,51
78	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	11,48	1,31	4,44	2,51

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ծամ
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	11,58	1,31	4,52	2,51
80	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.1մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	11,68	1,31	4,61	2,51
81	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	10,54	1,40	3,20	2,68
82	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	10,67	1,40	3,31	2,68
83	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	10,80	1,40	3,42	2,68
84	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	10,93	1,40	3,54	2,68
85	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	11,04	1,40	3,63	2,68
86	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	11,15	1,40	3,73	2,68
87	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	11,26	1,40	3,82	2,68
88	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	11,37	1,40	3,92	2,68
89	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	11,48	1,40	4,01	2,68
90	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	11,59	1,40	4,10	2,68
91	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	11,70	1,40	4,20	2,68
92	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	11,80	1,40	4,29	2,68
93	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	11,91	1,40	4,39	2,68
94	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	12,02	1,40	4,48	2,68
95	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	12,13	1,40	4,58	2,68
96	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	12,24	1,40	4,67	2,68

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	12,35	1,40	4,77	2,68
98	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	12,46	1,40	4,86	2,68
99	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	12,57	1,40	4,95	2,68
100	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.2մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	12,68	1,40	5,05	2,68
101	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	11,36	1,49	3,47	2,86
102	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	11,50	1,49	3,60	2,86
103	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	11,64	1,49	3,72	2,86
104	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	11,79	1,49	3,85	2,86
105	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	11,91	1,49	3,95	2,86
106	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	12,03	1,49	4,05	2,86
107	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	12,14	1,49	4,16	2,86
108	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	12,26	1,49	4,26	2,86
109	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	12,38	1,49	4,36	2,86
110	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	12,50	1,49	4,47	2,86
111	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	12,62	1,49	4,57	2,86
112	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	12,74	1,49	4,67	2,86
113	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	12,86	1,49	4,77	2,86
114	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	12,98	1,49	4,88	2,86

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
115	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	13,10	1,49	4,98	2,86
116	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	13,22	1,49	5,08	2,86
117	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	13,34	1,49	5,19	2,86
118	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	13,46	1,49	5,29	2,86
119	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	13,58	1,49	5,39	2,86
120	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.3մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	13,70	1,49	5,50	2,86
121	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	12,19	1,58	3,75	3,04
122	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	12,34	1,58	3,89	3,04
123	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	12,50	1,58	4,02	3,04
124	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	12,66	1,58	4,16	3,04
125	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	12,79	1,58	4,27	3,04
126	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	12,92	1,58	4,38	3,04
127	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	13,05	1,58	4,50	3,04
128	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	13,18	1,58	4,61	3,04
129	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	13,31	1,58	4,72	3,04
130	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	13,44	1,58	4,83	3,04
131	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	13,57	1,58	4,94	3,04
132	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	13,70	1,58	5,06	3,04

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոստ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
133	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	13,83	1,58	5,17	3,04
134	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	13,96	1,58	5,28	3,04
135	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	14,09	1,58	5,39	3,04
136	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	14,22	1,58	5,51	3,04
137	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	14,35	1,58	5,62	3,04
138	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	14,48	1,58	5,73	3,04
139	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	14,61	1,58	5,84	3,04
140	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.4մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	14,74	1,58	5,96	3,04
141	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -1կմ	զմ	13,04	1,67	4,04	3,22
142	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -2կմ	զմ	13,21	1,67	4,18	3,22
143	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -3կմ	զմ	13,38	1,67	4,33	3,22
144	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -4կմ	զմ	13,54	1,67	4,48	3,22
145	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -5կմ	զմ	13,69	1,67	4,60	3,22
146	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -6կմ	զմ	13,83	1,67	4,72	3,22
147	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -7կմ	զմ	13,97	1,67	4,84	3,22
148	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -8կմ	զմ	14,11	1,67	4,96	3,22
149	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -9կմ	զմ	14,25	1,67	5,08	3,22
150	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -10կմ	զմ	14,39	1,67	5,21	3,22

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
151	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -11կմ	զմ	14,53	1,67	5,33	3,22
152	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -12կմ	զմ	14,67	1,67	5,45	3,22
153	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -13կմ	զմ	14,81	1,67	5,57	3,22
154	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -14կմ	զմ	14,95	1,67	5,69	3,22
155	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -15կմ	զմ	15,09	1,67	5,81	3,22
156	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -16կմ	զմ	15,23	1,67	5,94	3,22
157	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -17կմ	զմ	15,38	1,67	6,06	3,22
158	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -18կմ	զմ	15,52	1,67	6,18	3,22
159	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -19կմ	զմ	15,66	1,67	6,30	3,22
160	Գնահատվարկ	խողովակաշարի տեղադրման խորությունը-1.5մ, գրունտի տեղափոխումը -20կմ	զմ	15,80	1,67	6,42	3,22
17.ԱՐՏԱՔԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐ							
1	E22-66	Խողովակաշար պողպատե D=100մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	մ	5,56	0,31	0,2	0,59
2	E22-68	Խողովակաշար պողպատե D=150մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	-II-	7,56	0,34	0,4	0,66
3	E22-69	Խողովակաշար պողպատե D=200մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	-II-	9,18	0,37	0,6	0,71

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտս/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
4	E22-71	Խողովակաշար պողպատե D=300մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	մ	11,86	0,50	0,8	0,96
5	E22-73	Խողովակաշար պողպատե D=400մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	-II-	15,81	0,60	1,1	1,15
6	E22-74	Խողովակաշար պողպատե D=500մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	-II-	19,68	0,72	1,4	1,39
7	E22-76	Խողովակաշար պողպատե D=500մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	մ	27,10	1,00	1,9	1,92
8	E22-79	Խողովակաշար պողպատե D=500մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	-II-	40,96	1,34	3,5	2,58
9	E22-81	Խողովակաշար պողպատե D=500մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	-II-	47,81	1,73	4,6	3,31
10	E22-83	Խողովակաշար պողպատե D=500մմ. տրամագծով խողովակներից հիդրավլիկական փորձարկմամբ և հակակոռոզիոն ուժեղացված մեկուսացումով:	-II-	56,20	2,07	5,6	3,98
1	E23-8	Խողովակաշարերի տեղադրում D=150մմ. տրամագծի արբեստացեմենտե անճնշում խողովակներից:	մ խողովակաշարի	4,16	0,20	0,0	0,38
2	E23-9	Խողովակաշարերի տեղադրում D=200մմ. տրամագծի արբեստացեմենտե անճնշում խողովակներից:	մ խողովակաշարի	4,71	0,20	0,0	0,39

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
3	E23-10	Խողովակաշարերի տեղադրում D=300մմ.տրամագծի սաբեստացեմենտե անճնշում խողովակներից:	-II-	5,92	0,27	0,1	0,51
4	E23-11	Խողովակաշարերի տեղադրում D=400մմ.տրամագծի սաբեստացեմենտե անճնշում խողովակներից:	-II-	7,96	0,39	0,1	0,74
18. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ							
1	P16-39	Շվաքարաններ հատակով և բազրիքով:	100քմ	3529,72	227,26	1,4	436,0
2	P16-35	Ծածկարան աղբի բակի համար:	-II-	4715,21	216,83	7,4	416,0
3	P16-34	Աղբահավաքարանների մինչև 1000լ ծավալով, փայտե դրսից ներկվամբ:	հատ	35,03	5,71	0,0	10,96
4	P16-33	Աղբահավաքարանների մինչև 500լ ծավալով, փայտե դրսից ներկվամբ:	հատ	19,19	4,06	0,0	7,79
5	P16-30	Բակի չորս ակով փայտե արտաքնոցի սարքում փայտե կեղտահորով:	հատ	1669,95	154,28	1,4	296,0
6	P16-29	Բակի երկու ակով փայտե արտաքնոցի սարքում փայտե կեղտահորով կեղտամանի հետ:	հատ	1293,96	166,79	1,1	320,0
7	P16-27	Բակի մեկ ակով փայտե արտաքնոցի սարքում փայտե կեղտահորով:	հատ	426,72	64,11	0,4	123,0
8	P16-23	Փայտե մարագի սարքում հատակով և տղի ծածկույթով:	100քմ	4383,66	204,32	1,9	392,0
9	P16-21	Փայտե մարագի սարքում հատակով, սաքռչիֆերի ծածկույթով:	100քմ	4184,34	205,36	1,9	394,0
19. ՃԱՆԱՊԱՐՏՆԵՐ							
1	Y-27-37	Երկշերտ ասֆալտաբետոնե ծածկույթներ, որոնց ստորին շերտը 5մմ. հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից է , իսկ վերին շերտը 4,5մմ. հաստությամբ մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից, երկշերտ հիմնատակի վրա, որի վերին շերտը 8սմ. հաստությամբ լսճից է բիտումի լցաբաշխմամբ և ստորին շերտը` 15սմ. հաստությամբ լսճից:	100քմ	767,47	7,40	43,0	14,2
2	Y-27-38	Նույնը, հիմնատակի ստորին շերտը 15սմ. հաստությամբ կոպճաավազային խառնուրդից է :	100քմ	658,47	7,19	37,3	13,8
3	Y-27-39	Նույնը, երկշերտ հիմնատակի վրա, որի վերին շերտը 8սմ. հաստությամբ լսճից է և ստորին շերտը 15սմ. հաստությամբ լսճից:	100քմ	708,47	7,40	42,2	14,2

N/N	Ծածկագիրը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Արժեքը, /հազ. դրամ/	Աշխատավարձը /հազ. դրամ/	Մեքենաների շահագործումը, /հազ. ռոտմ/	Աշխատանքի ծախսերը մ/ժամ
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Y-27-67	Ճանապարհային ծածկույթների եզրերի մոտ 0,75մ. լայնությամբ ամրապնդիչ գոտիների սարքում 16սմ. հաստությամբ գնմնետա-բետոնից՝ բազալտե խճից 15սմ. հաստությամբ հիմնատակի վրա:	100քմ	744,20	22,31	38,8	42,8
5	Y-27-68	Նույնը, 18սմ. հաստությամբ գնմնետաբետոնից :	100քմ	817,90	23,25	40,6	44,6
6	Y-27-69	Նույնը, 20սմ. հաստությամբ գնմնետաբետոնից :	100քմ	891,57	24,24	42,3	46,5
7	Y-27-70	Նույնը, 22սմ. հաստությամբ գնմնետաբետոնից :	100քմ	968,94	25,18	44,2	48,3
8	Y-27-71	Նույնը, 24սմ. հաստությամբ գնմնետաբետոնից :	100քմ	1042,59	26,11	45,9	50,1
9	Y-27-72	Ճանապարհային ծածկույթների եզրերի մոտ ամրապնդիչ գոտիների սարքում 1x0,5 (0,75) x0,06 չափերի հավաքովի երկաթբետոնե սալերից՝ գնմնետե շաղախով , M -300 (B25 դասի) միաձույլ բետոնից 10սմ. հաստությամբ շերտի վրա, խճից 15սմ. հաստությամբ հիմնատակի վրա:	100քմ	483,34	34,92	52,9	67,0
10	Y-27-73	Նույնը, M -300 (B 25 դասի) 12սմ. հաստությամբ միաձույլ բետոնից, խճից 15սմ. հաստությամբ հիմնատակի վրա:	100քմ	608,64	41,07	52,9	78,8
11	Y-27-74	Նույնը, M -300 (B 25 դասի) 14սմ. հաստությամբ միաձույլ բետոնից, խճից 15սմ. հաստությամբ հիմնատակի վրա:	100քմ	608,46	40,92	52,9	78,5
12	Y-27-75	Նույնը, M -300 (B 25 դասի) 16սմ. հաստությամբ միաձույլ բետոնից, խճից 15սմ. հաստությամբ հիմնատակի վրա:	100քմ	672,55	43,99	52,9	84,4
13	Y-27-76	Նույնը, M -300 (B 25 դասի) 16սմ. հաստությամբ միաձույլ բետոնից, խճից 15սմ. հաստությամբ հիմնատակի վրա:	100քմ	733,61	47,01	52,9	90,2
20. ԷԼԵԿՏՐԱՅԱՆՅԵՐ							
1	Ճ8-141-1	Կաբելների (մալուխների) տեղադրում պատրաստի խրամուղիներում՝ ավագի բարձի սարքամբ և աղյուսով ծածկմամբ Ըհրx95:	100քմ	1083,84	10,95	20,0	21,0
2	-II-	Ուժային 120-150	100քմ	1175,45	10,95	20,0	21,0